



### SKÝRINGAR

#### ALMENN

SJÁ SKÝRINGARBLAD B-00  
STOKKAR Í SÖKKLA SJÁ B-02  
STOKKAR Í PLOTU SJÁ L-01

#### GRUNDUN

HÚS GRUNDAST SKV. GRUNDUNNARFLOKKI 2 sbr. ÍST 15.  
UNDIRSTÖÐJARDEGGUR ER KLÖPP. LÁGMARKS HÆÐ  
SÖKKLA ER 500mm UPP Á PLOTU SJÁ NÁNAR Á B-00. AÐ  
SÖKKLUM OG INN Í SÖKKLA SKAL FYLLA MED FROSTÖRUGGRI  
GRÚS, BLEYTA OG ÞJAPPA HEFILEGA.

TIL VIÐMIÐUNAR sbr. ÍST 15:

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 0,5 tonna vibróvalari | 0,4m lagþykkt | 8 yfirferðir |
| 0,5 tonna vibróplata  | 0,3m lagþykkt | 4 yfirferðir |
| 0,1 tonna vibróplata  | 0,2m lagþykkt | 4 yfirferðir |

NAFNLAG Á UNDIRSTÖÐJARDEGG ER 0,75 MN/m²

UNDIR BOTNPLOTU KOMI 75mm POLYSTYREN  
PLASTEINANGRUN MED RUMPYNGD 16 kg/m³

#### STEYPUVIRKI

STEINSTEYPA:  
MIDA SKAL VID FRAMKVEMDARFLOKK B, sbr. ÍST 10.  
STEYPUGÆÐI SKULU VERA amk. S-200 Í SÖKKLUM OG  
BOTNPLOTU. ALLA STEYPU SKAL TITRA Í MÖTUM. LOFTINNIHALD  
SKAL VERA 5-7%, MÆLT RÉTT FYRIR NIÐURLÖGN.  
VATNSSEMENTSTALA < 0,55, STEINASTÆRÐ Í FYLLIFNI D<sub>max</sub> =  
32mm. SIGMÁL 6-8 cm. STEYPUFYRIBORÐI SKAL HALDID RÖKU  
ÞAR TIL ÞAÐ HEFUR NÁÐ 50% STYRKLEIKA.

(120) TÁKNAR PLOTUPYKKT Í mm.

○ GIK=0,00 TÁKNAR HÆÐ Á PLOTU Í METRAKERFI HAFNARFJARDAR  
OG ER KÓTI GEFIN Í FRÁGENGU YFIRBORÐI.

#### STEYPUVIRKI

JÁRNBENDING:  
EF HÆÐ SÖKKLA FER FYRIR 1,2m ÞÁ SKAL SETJA EINFALDA GRIND  
#K10 C/C250 Í MIDJAN SÖKKULVEGG.  
Í VEGGENDA OG GÖT SKAL KOMA FYRIR 2K12 L = 1000, ÞAR SEM  
SÖKKULL BREYTIST OG GAT KEMUR OFAN VID ELDRI SÖKKULL  
SKAL BORA FYRIR K12 JÁRNI 200mm OG REKA JÁRN STÍFT Í GAT.  
SKEYTILENGD JÁRNA SKAL MIDA VID 40d (d = ÞVERMÁL JÁRNA.)  
SKEYTING BENDINETS MIDAST VID AÐ SKEYTT SÉU 3 ÞVERJÁRN Í  
VÍXLSKEYTUM, ÞÁ ALDREI MINNA EN 40d. BENDINET MED 15cm  
MÖSKVA SKAL ÞVI SKARAST UM 2 MÖSKVA.

STEYPUHULA:

SÖKKLAR 40mm að yfirborði.  
SÖKKLAR 90mm niður að klöpp.  
UM ÖLL ÖNNUR ATRIDI STEYPU- OG JÁRNAVINNU GILDIR ÍST 10.

### UNDIRSTÖÐUR

GRUNNMÝD

Sambýkt þann  
23 MAI 2001  
Byggingafrúnnir Magnús G.  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

|               |                                                                                |                                         |                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Breyting Nr.: | Dagur breytingar:                                                              | Skýring:                                | Höfundur:                                                      |
| Breyting A    | 13 maí 2001.                                                                   | fræðingur breyting og sökkul bætast við | Magnús G                                                       |
| Vork          | PRASTARÁS 18<br>HAFNARFIRÐI<br>BURÐARVIRKI<br>UNDIRSTÖÐUR<br>GRUNNMÝND OG SNID |                                         | Vork nr. 05-01<br>Dagsetning 20 MARS 2001<br>Kvarði 1:20, 1:50 |
| Hannað        | MAGNÚS G.                                                                      | MAGNÚS G.                               | Vákur fyrir Kemur í stoð                                       |
|               |                                                                                | Útgáfa A                                | Blöð 1 AF 1                                                    |
|               |                                                                                | Tekning nr.                             | B-01                                                           |
| Sambýkt       |                                                                                | 210864-7849                             | 310531-3259                                                    |