



Þakstál  
 Þakpappi  
 25 x 150 mm borðaklæðning  
 loftbil  
 vindpappi < 20 PAM  
 200 mm steinullareinangrun  
 ísteypt rör, Ø32 mm, 2 stk. pr. spennubíl

Ø100 mm þakrenna  
 Ø75 mm þakniðurfall  
 22 mm gagnvarin paníklæðning  
 loftbil/flugnanet  
 gagnvarin paníklæðning

rakaspenna, 0.2 mm plastdúkur (polplast) > 500 PAM  
 loftaklæðning a.m.k. plötur í flokki 2  
 45x45 mm rafagnagrind/afriðtingargrind

múrhúðun eða gíshúðun  
 100 mm einangrun  
 steypur úrveggur

húsið múrhúðað að utan  
 girði  
 gluggi steypur í  
 glerjun skv. fyrir mælum framleiðanda glers

**DEILI A**  
 Mkv. 1 : 5

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			

**TEIKNISTOFAN**  
**TORGID**  
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878  
 Þorsteinn Friðþjófsón, Magnús Þ. Guðmundsson,  
 byggingateknifræðingur innanhússarkitekt.  
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

24 JULI 2002  
 24 JULI 2002

**FRASTARÁS 19**  
**HAFNARFIRÐI**

Teikningarheiti: FRÁGANGUR YFIRBYGGINGAR  
 DEILIMYND A

Dags. 25.05.2002. Kvæði 1:5  
 Hannab þF Teknaþ þF Samþ.  
 Værknr. 02-805. Teikn.nr. 401. Breyt.nr.