



JÁRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ - GRUNNMYND
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600.
SJÁ SNID Í BURÐARVIRKI Á TEIKNINGU 603.

JÁRNBENDING STEYPTRA VEGGJA:
VEGGI AÐ JARÐFYLLINGU SKAL JÁRNBENDA MEÐ
TVÖFÖLDU NETI #K10 C/C 25. AÐRA STAHEYPTA
VEGGI SKAL BENDA MEÐ #K10 C/C 25 ER KOMI Í
YTRJ BRÚN VEGGJAR.
UMHVERFIS ÖLL MÚROP KOMI 2K12 ER NÁI MINNST
50 SM ÚT FYRIR OP; NEMA AÐ ANNAÐ KOMI FRAM
Á TEIKNINGU.
Í ÚTHORNUM PLÖTU, MERKT A Á TEIKNINGU SKAL
SETJA AUKABENDINGU #K10 C/C 20 ER KOMI Í
BÁÐAR BRÚNIR PLÖTU.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
TORGÍÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðþjófsón, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingatæknifræðingur, innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

ÞRASTARÁS 19
HAFNARFIRÐI

Teikningarheiti: JÁRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ
GRUNNMYND

Dags. 25.05.2002. Kvarð 1:50.

Hannað þF Teiknað þF Samb. *[Signature]*

Verknr. 02-805 Teikn.nr. 602 Breyt.nr.

Byggingatæknifræðingur
Ábyrgð þess
31 MAI 2002
VG