



GRUNNMYND ÞAKVIÐA  
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:  
SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600.  
SJÁ SNIÐ Í BURÐARVIRKI Á TEIKNINGU 605.

JÁRNÞENDING STEYPTRA VEGGJA:  
VEGGI AÐ JARÐFYLLINGU SKAL JÁRNÞENDA MEÐ  
TVÖFÖLDU NETI #K10 C/C 25. AÐRA STAËYPTA  
VEGGI SKAL ÞENDA MEÐ #K10 C/C 25 ER KOMI Í  
YTRI BRÚN VEGGJAR.  
UMHVERFIS ÖLL MÚROP KOMI 2K12 ER NÁI MINNST  
50 SM ÚT FYRIR OP; NEMA AÐ ANNAÐ KOMI FRAM  
Á TEIKNINGU.  
ALLIR BURÐARV RÐIR STANDIST KRÖFUR UM T18.  
BORÐAKLÆÐNINGU SKAL NEGLA VIÐ HVERJA SPERRU  
MEÐ 3 STK 3" NÖGLUM.  
ALLAR FESTINGAR Í ÞAKI SKULU VERA  
GALVANISERAÐAR EÐA RÍÐFRÍAR.  
STÁLBITA OG STÁLSÚLUR SKAL ELÐVERJIA A.M.K EIGO  
MEÐ T.D. RÍÐVARNARMÁLNINGU.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			

**TEIKNISTOFAN**  
**TORGÍÐ**  
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878  
Þorsteinn Friðþjófsson, Magnús Þ. Guðmundsson,  
byggingateknifræðingur, innanhússarkitekt.  
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**ÞRASTARÁS 19**  
**HAFNARFIRÐI**

Tekningarheiti: GRUNNMYND ÞAKVIÐA

20 JUNI 2002  
VG

Dags. 25.05.2002. Kvæði 1:50  
Hannað ÞF Teknað ÞF Samþ. *[Signature]*  
Verknr. 02-805 Tekn.nr. 604 Breytnr.