



**SKÝRINGAR:**

Fjarlægja skal allan lausan og lífrænan jarðveg úr hússtæði.  
Gratið skal niður á heila og ósprungna klöpp. Minnst skal grafa 1,0 m út fyrr sökkla.  
Klöpp skal hreinsa vel áður en steypt er ofan á hana. Innan í sökkla skal fylla með frostþolinni grúsarfyllingu. Fyllingin skal standa eftirfarandi kröfur:  
Mesta steinstærð er 10 sm  
Kornadreifitalan  $C_u = d_{60}/d_{10}$  sé stærri en 6,0  
Fyllinguna skal þjappa með vibrósléða í lögum er hæfa stærð þjöppu.  
Við þjöppun fyllingar skal þess gætt að rakastig efnisins sé sem heppilegast m.t.t. þjöppunarmar og skal væta einð eftir þörfum.  
Fara skal minnst 5 umferðir með þjöppuna.  
Við fyllingu innan í sökkla skal þess gætt að fyllt sé jafnt upp með sökklum að innan og utan.  
Mesta álag á botn frá sökklum er 0,4 Mpa.  
Ef sökkjar eru nærri en 125 sm þá skal setja í þá einfalt bendinet #K10 c/c 25 í miðjan vegg.  
Binda skal saman tvö neðstu járn sökkla sem sökkulokaut skv. fynnismælum á rafagnateikningum.  
Öll ónefnd mál eru í sentimetrum nema að járnþvermál er í millimetrum.  
Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.  
Sjá smíð í burðarvirkni á teikningu nr. 604.  
Gera skal úrtök í sökkla vegna lagna í jörð sbr. teikningu nr. 701.

Byggingafulltrúi  
24 APR. 2002

Br. nr.	Dags.	Afr. breyting

**TEIKNISTOFAN TORGÍÐ**  
RÁÐGGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT  
ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878  
Þorsteinn Friðbjörnsson, Magnúsa Þ. Guðmundsdóttir  
Byggingatekniráðgjafi, Innviðsarkitekt.  
Kt. 211055-5299, Kt. 240654-5559

**ÞRSTARÁS 19 HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarnúmer	SÖKKLAR GRUNNMYND OG SNID
Dags	09.04.2002
Mkv.	1:50/1:10
Verkefni	
Bl. nr.	02-805
Bl. nr.	601