



SKÝRINGAR:

ÞAK KLÆÐIST MEÐ 25*150 BORDAKLÆÐNINGU. NEGLA SKAL Í HVERJA SPERRU MEÐ 3 stk. 3" GALV. NEMA GAFLSPERRUR OG 3 NEDSTU BORD SEM NEGLIST MEÐ 4 stk. 3" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆÐNINGU KOMI ASFALTPAPPI OG BÁRUSTÁL EÐ BÁRUJÁRN. NEGLA SKAL ÞAKJÁRN MEÐ SNÚNUM ÞAKSAUM EÐA SAMBÆRILEGUM SAUM.
ÞAKJÁRN SKAL NEGLA Á EFTIRFARANDI HÁTT. NEDSTA NAGLARÖÐ SÉ 10 cm OFAN VIÐ NEDRI BRÚN ÞAKS. NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU. NÆSTA NAGLARÖÐ KOMI 10 cm OFAR OG NEGLIST EINNIG Í AÐRA HVERJA BÁRU. ÞAR FYRIR OFAN SKAL VERA 60 cm BIL MILLI NAGLARADA, NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU. Í PLÖTUKANT MILLI NAGLARADA SKAL SETJA EINN NAGLA. ÞESS SKAL GÆTT AÐ NAGLAR LENDI Í BORDAKLÆÐNINGU EN EKKI Á MILLI BORDA. EF NOTUÐ ER ÖNNUR GERÐ ÞAKSTÁLS SKAL ENDURSKOÐA NEGLINGU.
HÁFA SKAL 2sm. BIL MILLI BORDA VEGNA LOFTUNAR.
BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSKEYTI. EFNÍ SKAL VERA HÚSÞURRT, BEINT OG LAUST VIÐ STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. FÚAVÖRN SKAL BERA Á Í TVEIMUR UMFERÐUM, OG ÞESS GÆTT A TIMBRID SÉ EKKI BLAUTT. EKKI MÁ SAGA Í SPERRUR EÐA SKERÐA Á NOKKURN HÁTT.
BERA SKAL BLÝMENJU (EÐA SAMBÆRILEGT) Á ALLAR STÁLFESTINGAR.
EFNISGÆÐI TIMBURS: K18
EFNISGÆÐI LÍMTRÉS: L40
EFNISGÆÐI STÁLS Í FESTINGUM: S137

TEIKNINGAR AF FESTINGUM ÞAKVIRKIS SJÁ BLAÐ 2-13.

Samþykkt þann
24 SEPT. 2001
Byggingafulltrúinn í Hlíðarstödi
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

SJÁ SÉRBLAÐ MEÐ TEIKNINGUM AF FESTINGUM ÞAKVIRKIS OG FRÁGANGI VEGGJA OG ÞAKS Í ÚTSÝNISSTOFU.

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
Lindasmári 12, 200 Kópavogur
Sími 564-4337 Farsími 897-8132
e-mail: haukasg@simnet.is
Kennitala: 560600-3050

Hannað Teiknað Samþykkt:
H.Á. H.Á. Kennitala 301255-4629

ÞRASTARÁS 21
HAFNARFIRÐI
BURÐARVIRKI
SNID Í VEGGI OG SÚLUR
SKÝRINGARTEXTI

Mkv. 1:20 Teikn. nr. 2-12 Vork nr. 120
Skráningar nr.: 801
Útgáfa Dags. 801
Aritun aðalhönnuðar: *Hauka Ásgeirsson* Útgáfa Dags. SEPT 01