



Ofnatafla, $\Delta t = 35^\circ$

Rörastærðir:

Allar ómerktar neysluvagnir í rör í rör kerfi sem liggja frá deiliröri skulu vera $\varnothing 15 \times 2,5$ mm.
 Allar ómerktar ofnalagnir í rör í rör kerfi sem liggja frá deiliröri skulu vera $\varnothing 15 \times 2,5$ mm.
 Neysluvagnir sem liggja frá deiliröri í geymslu og að deiliröri á baðherb. skulu vera $\varnothing 18 \times 2,5$ mm plastlagnir.
 Ofnalagnir sem liggja frá deiliröri í geymslu og að deiliröri á baðherbergi skulu vera $\varnothing 20 \times 2,0$ mm plastlagnir.
 Neysluvagnir sem liggja frá inntaksgrind og að deiliröri í geymslu skulu vera $\varnothing 25$ mm stállagnir.
 Ofnalagnir sem liggja frá inntaksgrind og að deiliröri í geymslu skulu vera $\varnothing 20$ mm stállagnir.
 Ofnalagnir sem liggja frá inntaksgrind og að ofni 101 skulu vera $\varnothing 10$ mm stállagnir.
 Gólfhitlagnir skulu vera $\varnothing 16-17$ mm plastlagnir.
 Varðandi efni og frágang sjá skýringablað lagna (teikn. L-01)

| Rými | Nr. ofns | Útreiknuð orkuþörf [W] | Mesta ofnheð | Mesta ofnlengd | Valinn ofn Arkost [W] | Lokar |
|-------------------------|----------|------------------------|--------------|----------------|-----------------------|---------|
| Bískúr | 101 | 2.817 W | 600 mm | 2.750 mm | | Bakrás |
| Þvottur | 102 | 465 W | 700 mm | 480 mm | | Bakrás |
| Anddyri | 103 | 532 W | 700 mm | 810 mm | | Bakrás |
| Sjónvarp | 104 | 1.624 W | 280 mm | 1.620 mm | | Framrás |
| Herbergi 1 | 105 | 550 W | 600 mm | 1.130 mm | | Framrás |
| | 106 | 550 W | 600 mm | 1.130 mm | | Framrás |
| Hjón | 107 | 1.052 W | 500 mm | 1.780 mm | | Framrás |
| Bað | 108 | 323 W | 700 mm | 640 mm | | Bakrás |
| Herbergi 2 | 109 | 837 W | 500 mm | 1.620 mm | | Framrás |
| Herbergi 3 | 110 | 848 W | 500 mm | 1.620 mm | | Framrás |
| Borðstofa | 111 | 2.918 W | 280 mm | 2.910 mm | | Framrás |
| Stofa | 112 | 312 W | 280 mm | 640 mm | | Framrás |
| | 113 | 1.101 W | 280 mm | 2.260 mm | | Framrás |
| | 114 | 550 W | 280 mm | 1.130 mm | | Framrás |
| | 115 | 312 W | 280 mm | 640 mm | | Framrás |
| | 116 | 1.181 W | 700 mm | 970 mm | | Framrás |
| Reiknuð varmaþörf alls: | | | 15.972 W | | | |

Samþykkt þann
 06 NOV. 2001
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.R. Sigurbjartur Halldórsson

Br. 1, 08.08.'01: Ofn í eldhúsi fellur út og ofnar 104 og 111 stekkaðir.
 Br. 2, 08.08.'01: Lognaleiðum að ofnum 101, 109 og 110 breytt.

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Prastarás 23, Hafnarfirði | |
| Grunnmynd ofna- og neysluvatnslagna | |
| Teikn.nr.: L-03 | |
| Mælt: | Samþykkt: SH |
| Hannað: HÁI | Dags.: 1. des. 2000 |
| Teiknað: HÁI | M.kv.: 1:50 |
| Breytt: | |
| Samp. Don Luhn. | |