

GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR VIÐ HITALÖGN:

- FRAMRÁS HITALAGNAR
- - - - - BAKRÁS HITALAGNAR

ÖLL OFTENGI SKULU VERA 10mm
 LOFTSKRÖFUR KOMI Á ALLA OFNA
 Á HVERN OFN KOMI AUK OFNLOKA STILLITÉ.
 OFNAR SÉU Í SAMRÆMI VIÐ ÍST EN 442

RÖR SKULU VERA SVÖRT STÁLROÐR SAMKV. DIN 2440
 OG TENGISTYKKI SAMSVARANDI RÖRUM AÐ GERÐ.

BIL MILLI FESTINGA SÝNILEGRA LAGNA SÉ 2m
 BIL MILLI FESTINGA ANNARA LÁRÉTTRA LAGNA SÉ
 MEST: ø10 - ø32: 2,5m
 ø32: 3,0m

ALLAR STÁLLEIDSLUR SKAL EINANGRA MED GLERULLARHÓLKUM.
 ÞYKKT EINANGRUNAR SKAL VERA SEM HÉR SEGIR:

10 - 20mm (3/8"-3/4") RÖR: 20mm

STÁLLEIDSLUR SKAL VEFJA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.
 SÝNILEGAR STÁLLEIDSLUR NÆST OFNUM SKULU VERA ÓEINANGRADAR


GÓLFHITALÖGN SKAL LEGGJA OFAN Á PLÖTU
 OG SKAL BIL MILLI PÍPNA VERA 100 TIL 200 mm.

KERFIÐ SKAL ÞOLA 4 kp/cm² VINNUPRÝSTING OG PRÓFAST MED
 6kp/cm² ÁÐUR EN LEIDSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVEDI
 ÍST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR

ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVOTTUN

STADSETNING STÚTA



TENGIRIND SJÁ TEIKNINGU P14

Samþykkt þann
03 DES. 2001
 Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Jón Bergsson

HANNAÐ	JÓN BERGSSON		VERKFR. VERKFRÆÐIHÖNNUN	
T.J	DIPL. ING.	M.V.F.I	SMÁRAHVAMMI 4, HAFNARF. S. 655-1974	P10
TEIKNAD	SAMÞYKKT	ÞRASTARÁS 26		M = 1:50
YFIRFARID	VERK	0111	HITI KJALLARI	DAGS. 22/11/01