

SNID Í HITALÖGN  
1:10

GRUNNMYND 1:50

**SKÝRINGAR VIÐ HITALÖGN:**

- FRAMRÁS HITALAGNAR
- - - - - BAKRÁS HITALAGNAR

ÖLL OFNENGI SKULU VERA 10mm  
LOFTSKRÚFUR KOMI Á ALLA OFNA  
Á HVERN OFN KOMI AUK OFNLOKA STILLITÉ.  
OFNAR SÉU Í SAMRÆMI VIÐ IST EN 442

RÖR SKULU VERA SVÖRT STÁLROÐ SAMKV. DIN 2440  
OG TENGISTYKKI SAMSVARANDI RÖRUM AD GERÐ.

BIL MILLI FESTINGA SÝNILEGRA LAGNA SÉ 2m  
BIL MILLI FESTINGA ANNARA LÁRÉTTA LAGNA SÉ  
MEST: ø10 - ø32: 2,5m  
ø32: 3,0m

ALLAR STÁLLEIDSLUR SKAL EINANGRA MED GLERULLARHÓLKUM.  
ÞYKKT EINANGRUNAR SKAL VERA SEM HÉR SEGIR:

10 - 20mm (3/8"-3/4") RÖR: 20mm

STÁLLEIDSLUR SKAL VEFTA MED PLASTI UTAN UM EINANGRUN.  
SÝNILEGAR STÁLLEIDSLUR NÆST OFNUM SKULU VERA ÓEINANGRADAR


GÓLFHITALÖGN SKAL LEGGJA OFAN Á PLÖTU  
OG SKAL BIL MILLI PÍPNA VERA 100 TIL 200 mm.

KERFID SKAL ÞOLA 4 kp/cm<sup>2</sup> VINNUPRÝSTING OG PRÓFAST MED  
6kp/cm<sup>2</sup> ADUR EN LEIDSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVEDI  
IST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR

ALLT EFNI SKAL HAFNA LAGNAEFNISVÖÐUN

STADSETNING STÓTA



TENGIRIND SJÁ TEIKNINGU P14

**Samþykkt þann**

**03 DES. 2001**

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

*Jón Bergsson*

HANNAÐ	JÓN BERGSSON	VERKFR. VERKFRÆÐIHÖNNUN	
T.J	DIPL. ING.	M.V.F.I. SMÁRAHVAMMI 4, HAFNARF. S. 555-1974	P11
TEIKNAD	SAMÞYKKT	ÞRASTARÁS 26	M= 1:50
YFIRFARID	VERK	HITI - 1. HÆÐ	DAGS. 25/11/01
	0111		