


Grunnmynd 1:50



Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta, sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar. Allstaðar þar sem timbur og steypa koma saman skal setja tjórupappa á milli. Þökin eru klædd skv. lýsingu á teikningu B-01, nema milliþakið það er klætt með 18 mm krossviði, negling 2 1/2" galv. c/c 100.

Aðalþakið: Kverksperrur eru IPE 240 og allt timburvirki K18 50 x 225 c/c 600, nema annað sé tekið fram.

Milliþak: Mænnir er K18 75 x 225 og sperrur K18 50 x 225 c/c 600.  
 Bítillskúrþak: Kverksperrur og mænnir er IPE 160 og allt timburvirki K18 50 x 225 c/c 600, nema nnað sé tekið fram.

Texti-1: Sperra festist við bita 75 x 225 með BMF bjálkaskó 51 x 164, negling kamb. 40/40 2 x 4 = 8 stk í bita og 2 x 3 = 6 stk í sperru ( sama og deili 11).

Texti-2: Skotrennusperra festist við bita með 4 stk 4" galv., en mænnir-kverksperra sjá deili 10 á B07.

Texti-3: 4 stk 4" galv. per sperruenda.

Samþykkt þann  
 13 SEPT. 2001  
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halidórsson

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Nybylavogi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson byggingataeknifraeðingur Kl. 030859-7749 simi: 554-6650 fax: 554-6669.		Prastarás 31, Hafnarfirði Þakvirki Grunnmynd	
Teikn. nr.	Tilvísun á teikningu	Br.	Dags.	Hannað	Teiknað
Samþykkt	<i>[Signature]</i>			VB	VB
	<i>[Signature]</i>			Dagsetning	Verk nr.
				04.09.01	A-00-11-27
				Mælikvarði	Teikn. nr.
				1:50	B-06