



PRASTARÁS 33  
OFNATAFLA  $\Delta T = 40^\circ C$



Ofn nr.	heiti herbergis	reikn. varmatap kcal/h	mesta stærð ofns h x l mm	stútar	ofniok	valdir ofnar
101	ANDDYRI	650	600x900	C-D	FJVR	
102	HERBERGI	980	600x1200	A-D	RA2000	
103	ELDHÚS	1060	500x1200	A-D	RA2000	
104	ÞVOTTUR	350	500x500	A-B	FJVR	
105	HERBERGI	1060	600x1200	A-D	RA2000	
105A	MILLILOFT	1060	600x1200	A-D	RA2000	
106	STOFA	1240	400x1200	A-D	RA2000	
107	STOFA	1240	400x1200	C-B	RA2000	
108	HERBERGI	980	600x1200	C-B	RA2000	
109	HERBERGI	1030	600x1200	C-B	RA2000	
110	BADHERB.	740	600x800	C-B	FJVR	
111	BÍLGEYMSLA	1660	600x1800	C-B	FJVR	

SAMTALS: 12050 Valda ofna skal bera undir hönnuð áður en smíð þeirra hefst.

PRASTARÁS 33  
NEYSLUVATNS- OG HITLAGNIR  
RÚMMYND  
MKV. 1:50

Byggingatúlin þessi er  
Afgreitt þarinn  
06 SEPT. 2001  
VG

TILVÍSANIR:  
SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 700.  
SJÁ EINNIG SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 801.  
SJÁ GRUNNMÝND NEYSLUVATNS- OG HITLAGNA Á  
TEIKNINGU NR. 801.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	04.09.01	VÖJ	Lagnaleiðum breytt og blett við ofni.
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN  
TORGIÐ**  
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878  
Þorsteinn Friðbjófnsson, Magnús Þ. Guðmundsson,  
byggingateknifræðingur, Innanhússarkitekt.  
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**PRASTARÁS 33 OG 35  
HAFNARFIRÐI**

Teikningarheiti: NEYSLUVATNS- OG HITLAGNIR  
RÚMMYND OG OFNATAFLA  
HÚS NR. 33

Dags. 21.05.2001 Kvörð 1:50

Hannað þF Teiknað þF Samþ. *[Signature]*

Verknr. 00-827 Tekn.nr. 802 Breyt.nr. A