


PRASTARÁS 35
NEYSLUVATNS- OG HITALAGNIR
RÚMMYND
MKV. 1:50

PRASTARÁS 35
OFNATAFLA $\Delta T = 40^\circ C$



Ofn nr.	heiti herbéngs	reikn. varmatap kcal/h	mesta stærð ofns h x l mm	stötur	ofnlök	valdir ofnar
101	ANDDYRI	650	600x900	A-B	FJVR	
102	HERBERGI	980	600x1200	C-B	RA2000	
103	ELDHÚS	1060	500x1200	C-B	RA2000	
104	PVOTTUR	350	500x500	C-D	FJVR	
104	VS	350	500x500	C-D	FJVR	
105	HERBERGI	1060	600x1200	C-B	RA2000	
105A	MILLILOFT	1060	600x1200	C-B	RA2000	
106	STOFA	1240	400x1200	C-B	RA2000	
107	STOFA	1240	400x1200	A-D	RA2000	
108	HERBERGI	980	600x1200	A-D	RA2000	
109	HERBERGI	1030	600x1200	A-D	RA2000	
110	BADHERB.	740	600x800	A-D	FJVR	
111	BÍLGREYMSLA	1660	600x1800	A-D	FJVR	

SAMTALS: 12400 Valda ofna skal bera undir hönnuð áður en smíði þeirra hefst

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
06 SEPT. 2001
VG

TILVÍSANIR:
SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 700.
SJÁ EINNIG SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 801.
SJÁ GRUNNMYND NEYSLUVATNS- OG HITALAGNA Á
TEIKNINGU NR. 801.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	04.09.01	VÖJ	Lagnaleiðum breytt og blett við ofnum.
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
TORGID**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÖLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, Fax 568-8878
Þorsteinn Friðþjófsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
Byggingateknifræðingur, Innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**PRASTARÁS 33 OG 35
HAFNARFIRÐI**

Teikningarheiti: NEYSLUVATNS- OG HITALAGNIR
RÚMMYND OG OFNATAFLA
HÚS NR. 35

Dags. 21.05.2001 Kvörð. 1:50

Hannað þF Teiknað þF Samþ. *[Signature]*

Verknr. 00-827 Teikn.nr. 803 Breyt.nr. A