



SKÝRINGAR :

OFNAR ERU STÁLPLÖTUOFNAR AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG SKULU ÞEIR FULLNÆGJA ÍSLENSKUM STAÐLI IST 69. AD GERÐ OG AFKÖSTUM. PÍPUR FYRIR HITALÖGN ERU SVARTAR STÁLPIPUR SAMKY. DIN 2440 EDA DS 540. ALLAR ENDALAGNIR Í OFNA ERU Ø 10 mm. OFNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞROFAD MEÐ 6 KG / cm². ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AD FALLA. HITALAGNIR ERU EINANGRÁÐAR MEÐ 15 mm KLIMAFLEX-I ÖLKUM.

NEYSLUYATNSLAGNIR FYRIR HEITT OG KALT. NEYSLUYATN SKAL VERA ÚR POLYPROPYLENE (PP-R) OG SKULU RÖRIN ÞOLA 65 GRÁÐU (C) SAMFELT VÍÐ 0.7 MPa. YINNUPRÝSING. TENGISTYKKI SKULU VERA SUDUTENGI OG HÆFA RÖRUR. PP-R RÖR Í HEITAVATNSLÖGN SKAL VERA MEÐ ÁLKÁPU SEM DREGUR ÚR ÞENSLU RÖRANNA. NEYSLUYATNSLAGNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞROFAD MEÐ 1.0 KG / cm². ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AD FALLA. NEYSLUYATNSLAGNIR SKAL EINANGRA MEÐ 4 mm EINANGRUNARHÖLKUM (ÁDRAG).

FRÆRENNSLISLAGNIR ERU PP-PLASTRÖR.

ALLT EFNI SÉ AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG SAMÞYKKT AF BYGGINGARYFIRVÖLDUM (LAGNAEFNISVOTTUN).

Byggingafultrur hámarjafnar
Afgreitt þann
23 SEPT. 2002

| | | |
|-------------------|--|--|
| TEIKN.NR. 2.07 | TV | TÆKNIVANGUR TEKNIÐJÓNLESTA HLÍÐASMÁRI 17 Í KÓPAVOGI SÍMI: 564 22 44 |
| KVAFÐI: 1:50 | | |
| DAGS.: SEPT. 2001 | VERKEFNI: ÞRASTARÁS 36, HAFNARFIRÐI | |
| HANNAÐ: M.G | LAGNIR: NEYSLUYATN OG FRÆRENNSLI-KERFISMYND OG SKÝRINGAR | |
| TEIKNAD: M.G | YFIRFARIÐ: <i>Magnús Gylfason</i> | |
| | MAGNÚS GYLFASON F.T.F.Í KT. 201251-4199 | |

Lithium