



TENGIGRIND

TÆKJALISTI:

HITAKERFI:

- HI.pJ.01 ÞRÝSTJAFNARI
KRÖFUR: ÞRÝSTJAFNARI, HÁMARKS MISMUNARÞRÝSTINGUR 0,6 MPa
VIDMIDUN: AVP Ø15
- HI.ML.02 MÖTSTÖÐULOKI
HLUTVERK: MÖTSTÖÐULOKI HELDUR UPPI BAKÞRÝSTING Á HITAKERFI
VIDMIDUN: AVDA Ø15

NEYSLUVATN:

- V1.LO.0 LOKI
KRÖFUR: HITASTYRDUR UPPBLÖNDUNARLOKII. STILLISVID: 38°C – 60°C, STILLTUR Á 55°C
VIDMIDUN: GIACOMINI R156
- V1.LO.02 LOKI
SEGULLOKI SEM STJÓRNAD ER AF V1.HS.03. SEGULLOKI LOKAR VID 60°C OG STRAUMROF.
VIDMIDUN: DANFOSS EVSI Ø15
- V1.HS.03 HITASKYNJARI
HITASKYNJARI SEM STYRIR V1.LO.02. SKYNJARI STADSETTUR I
HEITAVATNSRÁSA EFTIR BLÖNDUN. STILLISVID 50–100°C. STILLTUR Á 60°C
VIDMIDUN: DANFOSS KP 79, 50–100°C

ADRAR SKÝRINGAR:

MERKINGAR:

- KALT VATN
- HEITT VATN
- FRAMRÁS HITALAGNAR
- BAKRÁS HITALAGNAR
- RENNILOKI/KÜLLULOKI
- ÞRÝSTJAFNARI/MÖTSTÖÐULOKI
- STILLILOKI
- EINSTREYMISLOKI
- ÞRÝSTIMINKARI
- ÖRYGGISLOKI
- UPPBLÖNDUNARLOKI
- SEGULLOKI
- ÞRÝSTIMINKARI
- MÆLIR
- SÍA
- HITAMÆLIR
- ÞRÝSTINGSMÆLIR
- TÆMING

Byggingafræðingur
Afgreitt barn
23 SEPT. 2002
[Signature]

TEIKN.NR.: 2.08	TV	TÆKNIYANGUR	TEKNIÐJÓNUSTA
KVAFÐI: _____		HLÍÐASMÁRI 17 Í KÓPAYOGI	SÍMI: 564 22 44
DAGS.: SEPT. 2001		HANNAÐ: M.G	VERKEFNI: ÞRÁSTARÁS 36, HAFNARFIRÐI
		TEIKNAD: M.G	LAGNIR: TENGIMYND
YFIRFARIÐ: <i>[Signature]</i>		MAGNÚS GYLFASSON	F.T.F.Í
		KT. 201251-4199	

[Handwritten signature]