

SKÝRINGAR :

UNDIRSTÖÐUR OG BOTNPLATA :

STEINSTEYPA : SÖKKLAR OG BOTNPLATA S 200

LÁGMARKS SEMENTSMAGN STEYPU Í ÚTVEGGJUM OG ÖÐRUM VEGGJUM OG STEYPUFLÖTUM SEM VERÐA FYRIR VEDRUN SÉ 300 KG/m³
YATNSSEMENTSTALA STEYPU (VIS) SÉ < EDA = 0.55
LOFTMAGN Í STEYPU SÉ 5% - 6%

STEYPUSTYRKARSTÁL : KS 40 OG KS 40S

GRAFA SKAL NIÐUR Á FASTAN BURDARHÆFAN BOTN OG HREINSA YEL ÁÐUR EN UPPSLÁTTUR SÖKKLA HEFST

LANGJÄRN Í SÖKKLUM SKULU YERA HEIL FYRIR HORN

UNDIR ALLA PLÖTUNA SKAL LEGGJA 75 mm POLYSTYREN EINANGRUNARPLAST NIÐURMEÐ SÖKKLUM ER EINANGRAÐ MEÐ 75 mm POLYSTYREN EINANGRUNARPLASTI EINSOG SÝNT ER Á SNIÐUM

EINFÖLD JÄRNAGRIND K10 C10 ER SETT Í BOTNPLÖTU OG SÉ HUN STAÐSETT Í MIÐJA PLÖTU OG SKAL GÆTA PESS SÉRSTAKLEGA AD LYFTA GRINDINNI ÁÐUR EN STEYPA HEFST

BOTNPLATA ER 12 cm Á PYKKT

FYLLINGAR UNDIR BOTNPLÖTU SKAL ÞJAPPA Í 30 cm LÖGUM OG YÆTA YEL Á MILLI LAGA MEÐ STÖRRI SLEÐA TITRINGSPJÖPPU

HÆÐIR KÓTA ERU Í METRUM

ÖLL MÁLSETNING ER Í SENTIMETRUM

VEGGIR OG PLÖTUR :

STEYPUGÆÐI S 250

LÁGMARKS SEMENTSMAGN STEYPU Í ÚTVEGGJUM SÉ 300 KG/m³

YATNSSEMENTSTALA STEYPU (VIS) SÉ < EDA = 0.55

LOFTMAGN Í STEYPU SÉ 5% - 6%

STEYPUSTYRKARSTÁL : KS 40 OG KS 40S (SUÐUHÆFT KAMBSTÁL)

ÚTVEGGIR ERU 18 cm Á PYKKT OG SÉ ANNAD EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM

ÞÁ SKAL JÄRNBENDA ÚTVEGGI MEÐ EINFALDRI JÄRNAGRIND

K10 C10 25 LÖÐRÉTT OG K10 C10 20 LÁRÉTT

SEM STAÐSETT SÉ Í YTRI VEGGBRUN

INNVEGGIR ERU MEÐ EINFALDRI JÄRNAGRIND K10 C10 25 Í MIÐJUM VEGG

NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM

UMHYRFIS ÖLL OP KOMI 2K12, NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM

JÄRN PESSI NÁI MINNST 60 cm ÚTFYRIR OPID

EDA SÉU SAMFELLD YFIR FLEIRI OP

Á VEGGI SEM FYLLT ER AD SKAL BERA TYÆR UMFERDIR AF

THOROSEAL FOUNDATION COATING FRÁ STEINPRYÐI hf FYLLINGARMEGIN

FARIÐ SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRÁ STEINPRYÐI hf

JÄRN Í PLÖTU SEM LIGGJA SAMSÍÐA PESSU TÄKNI SKAL LEGGJA

EFST Í EFRI BRUN OG NEDST Í NEDRI BRUN

HÆÐIR KÓTA ERU Í METRUM

ÞVERMÁL JÄRNA ERU Í MILLIMETRUM

ÞAK :

LIMTRÉ ER T-40

ALLAR SPERRUR ERU 50x225, TIMBURGÆÐI K-18

75x225 Í KYRKS PERRU OG BITA SÉ K-24

FUAYERJA SKAL INNSTEYPTA SPERRUENDA

SETJA SKAL TÖRUPAPPA MILLI TIMBURS OG STEYPU

ÞAR SEM SPERRUR BOLTAST Á VEGG

ALLUR SAUMUR, BOLTAR OG STÖÐLUÐ FESTITENGI SKULU

YERA GALYANISERUÐ

SÉRSMÍÐAÐAR STÁLFESTINGAR, STÁLBITA OG

STÁLSÜLUR SKAL MÁLA MEÐ

RYÐVARNARGRUNNI STÁLGÆÐI ST-37

ALLAR SUÐUR ERU a=6mm

TIMBURSTÆRÐIR, BOLTAR OG SAUMUR ERU Í MILLIMETRUM

HÆÐIR KÓTA ERU Í METRUM

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í SENTIMETRUM

Samþykkt þann
11 JUNI 2001
Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

TEIKN.NR. 1.00	TV	TÆKNIYANGUR TÆKNIDJÓNUSTA HLÍÐASMÁRI 17 í KÓPAVOGI SÍMI: 564 2244
KYRDI: _____		
DAGS.: MAJ 2001		
HANNAD: M.G	VERKEFNI: ÞRÁSTARÁS 36-42, HAFNARFIRÐI	
TEIKNAD: M.G	BURÐARYIRKI: SKÝRINGAR	
YFIRFARIÐ: <i>Magnús Gylfason</i>	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.Í KT. 201251-4199	

Eiðh. Gylfason