



2x50x225 / 50x225 BITI GENGUR UPPÁ MILLI SPERRA OG ER FEST Á ENDUM MED BMF-YINKLUM NR. 105 MED STYRKINGU BEGGJA MEGIN HYER YINKILL NEGLIST MED 2x8 STK 40x40 KAMBSAUM OG 12120mm BOLTA GEGNUMBITA SPERRUR FESTAR YÐ BITA SBR. SNÍÐ G-G

BORDAKLÆDNING Á DESSUM ÞAKHLUTA (FRÁ GAFLI INNAD KYERKSPERRU) SÉ ÞANNIG AÐ MILLI HYEFRA ÞRIGGJA BORDA (25x150 mm) SÉ 25 mm BIL SJÁ NÁNAR Á SÉRTEIKNINGUMARKITEKTS FRÁGANG Á VINDYÖRN, EINANGRUN, RAKAYÖRN OG ÚTLOFTUN ÞAKS

KYERKSPERRUR 2x75x225 SÉU 25mm NEDAR EN SPERRUR YI ÚTLOFTUNAR TYÖFALDAR LYKKJUR KOMI YFIR KYERKSPERRUR ÞVÍSTEYPTUR HLUTI SÉ YAFINN TJÖRUPAPPA

SÚLA STEYPIST UPPÍ EFRIBRÚN SPERRU SPERRUR FESTAST YIÐ SÚLU MED 16x350 GEGNUMGANGANDI SNITTEIN GEGNUM MIÐJA SPERRU 5:50x50 SKINNUR KOMI UNDIR RÆR JÁFNENDING SÖLU SBR. SNÍÐ 18-18

SJÁ SKYRINGAR Á TEIKNINGU NR. 1.00

TEIKN. NR. 1.10	TV	TÆKNIVANGUR TÆKNIDJÓNUSTA
KYARDI: 1:50		HLÍÐASMÁRI 17 Í KÓPAYOGI
DAGS: MAÍ 2001		SÍMI: 564 2244
HANNAD: M.G	VERKEFNI: PRASTARÁS 36-42, HAFNARFIRÐI	
TEIKNAD: M.G	BURÐARVIRKI: ÞAK - GRUNNMYND, HÚS NR. 36-38	
YFIRFARIÐ	<i>Magnús Gylfason</i>	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I
	<i>Cash Comm</i>	KT. 201251-4199

Sampylket þann 11 JUNI 2001 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði E.h. Sigurbjartur Haldrupsson