



SÚLA STEYPIST UPPÍ EFRIBRÚN SPERRU SPERRUR FESTAST YÐ SÚLU MEÐ 16/350 GEGNUMGANGANDI SNITTEIN GEGNUM MIÐJA SPERRU 5x50x50 SK INNUR KOMI UNDIR RÆR JÄRNBENDING SÚLU SBR SNÍÐ 18-18

2x50x225 / 50x225 BITI GENGUR UPPÁ MILLI SPERRA OG ER FEST Á ENDUM MEÐ BMF-YINKLUM NR. 105 MEÐ STYRKINGU BEGGJA MEGIN HVER YINKILL NEGLIST MEÐ 2x8 STK 40/40 KAMBÁUM OG 12/120mm BOLTA GEGNUMBITA SPERRUR FESTAR YÐ BITA SBR. SNÍÐ G-G

BORÐAKLÆÐNING Á ÞESSUM ÞAKHLUTA (FRÁ GAFLI INNAÐ KYERKS PERRU) SÉ ÞANNIG AÐ MILLI HVERRA ÞRIGGJA BORÐA (25x150 mm) SÉ 25 mm BIL SJÁ NÁNAR Á SÉRTEIKNINGUM ARKITEKTS FRÁGANG Á VINDVÖRN, EINANGRUN, RAKAYÖRN OG ÚTLOFTUN ÞAKS

Samþykkt þann  
11 JUNI 2001  
Byggingafultrúinn / Starfróði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

**SJÁ SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 1.00**

TEIKN. NR. 1.11	TV	TÆKNIVANGUR TÆKNIDJÓNUSTA HLÍÐASMÁRI 17 Í KÓPAVOGI SÍMI: 564 22 44
KYRDI: 1:50		
DAGS.: MAÍ 2001	HANNAD: M.G VERKEFNI: PRÁSTARÁS 36-42, HAFNARFIRÐI	
TEIKNAD: M.G	BURÐARVIRKI: ÞAK - GRUNNMYND, HÚS NR. 40-42	
YFIRFARID: <i>Magnús Gylfason</i>	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I KT. 201251-4199	

*Magnús Gylfason*  
*Guðlaugur Gunnarsson*