



**SKÝRINGAR :**

OFNAR ERU STÁLPLÖTUOFNAR AF VIDURKENNDRI GERÐ OG SKULU PEIR FULLNÆGJA ISLENSKUM STAÐLI IST 69.1 AÐ GERÐ OG AFKÖSTUM.  
 PÍPUR FYRIR HITALÖGN ERU SVARTAR STÁLPIPUR SAMKY. DIN 2440 EÐA DS 540.  
 ALLAR ENDALAGNIR IOFNA ERU Ø 10mm.  
 OFNAKERFIÐ SKAL ÞRÝS TIPPRÓFAD MEÐ 6 KG/cm<sup>2</sup>.  
 ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.  
 HITALAGNIR ERU EINANGRAÐAR MEÐ 15mm KLIMAFLEX-HÖLKUM.

NEYSLUYATNSLAGNIR FYRIR HEITT OG KALT.  
 NEYSLUYATN SKAL VERA ÚR POLYPROPYLENE (PP-R) OG SKULU RÖRIN PÓLA 65 GRÁÐU (C) SAMFELT VID 0.7 MPa VINNUPRÝSING.  
 TENGISTYKKI SKULU VERA SUDUTENGI OG HÆFA RÖRUM.  
 PP-R RÖR Í HEITAVATNSLÖGN SKAL VERA MEÐ ÁLKÁPU SEM DREGUR ÚR ÞENSLU RÖRANNA.  
 NEYSLUYATNSLAGNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIPRÓFAD MEÐ 10 KG/cm<sup>2</sup>.  
 ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.  
 NEYSLUYATNSLAGNIR SKAL EINANGRA MEÐ 4mm.  
 EINANGRUNARHÖLKUM (ÁDRAG).

FRÆRENNSLISLAGNIR ERU PP-PLASTRÖR.

ALLT EFNI SÉ AF VIDURKENNDRI GERÐ OG SAMÞYKKT AF BYGGINGARYFIRVÖLDUM (LAGNAEFNISVOTTUN).

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt þann  
 19 SEPT. 2002  
*[Signature]*

TEIKN.NR. 2.06	TV	TÆKNIYANGUR TÆKNIDJÓNUSTA HLÍÐASMÆRI 17 Í KÖPAVOGI SÍMI: 564 22 44
KYARÐI: 1:50		
DAGS: SEPT. 2001		
HANNAD: M.G	VERKEFNI: PRASTARÁS 38, HAFNARFIRÐI	
TEIKNAD: M.G	LAGNIR: KERFISMYND AF HITALÖGNUM - SKÝRINGAR	
YFIRFARIÐ: <i>Magnús Gylfason</i>	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I KT. 201251-4199	

*[Handwritten signature]*