



SKÝRINGAR :

OFNAR ERU STÁLPLÖTUOFNAR AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG SKULU ÞEIR FULLNÆGJA ISLENSKUM STAÐLI ÍST 69.1 AÐ GERÐ OG AFKÖSTUM. PÍPUR FYRIR HITALÖGN ERU SVARTAR STÁLPIPUR. SAMKY. DIN 2440 EÐA DS 540. ALLAR ENDALAGNIR Í OFNA ERU Ø 10 mm. OFNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIPRÓFAÐ MEÐ 6 KG/cm². ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA. HITALAGNIR ERU EINANGRAÐAR MEÐ 15 mm KLIMA-FLEX-HÖLKUM.

NEYSLUVATNSLAGNIR FYRIR HEITT OG KALT. NEYSLUVATN SKAL VERA ÚR POLYPROPYLENE (PP-B) OG SKULU ÞÖRIN PÓLA 65 GRÁÐU (C) SAMFELT VÍÐ 0.7 MPa VINNUÞRÝSING. TENGISTYKKI SKULU VERA SÚÐUTENGI OG HÆFA ÞÖRUM. PP-R ÞÖR Í HEITAVATNSLÖGN SKAL VERA MEÐ ÁLKÁPU SEM DREGUR ÚR ÞENSLU ÞÖRANNA. NEYSLUVATNSLAGNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIPRÓFAÐ MEÐ 10 KG/cm². ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA. NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL EINANGRA MEÐ 4 mm EINANGRUNARHÖLKUM (ÁDRAG).

FRÁRENNSLISLAGNIR ERU PP-PLASTRÖR.

ALLT EFNI SÉ AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG SAMÞYKKT AF BYGGINGARYFIRVÖLDUM (LAGNAEFNISVOTTUN).

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
19 SEPT. 2002
[Signature]

TEIKN.NR. 2.07	TV	TÆKNIYANGUR TÆKNIDJÓNUSTA HLÍÐASMÁRI 17 Í KÓPAVOGI SÍMI: 564 2244
KYRDI: 1:50		
DAGS.: SEPT. 2001	VERKEFNI: ÞRÁSTARÁS 38, HAFNARFIRÐI	
HANNAÐ: M.G	LAGNIR: NEYSLUVATN OG FRÁRENNSLI - KERFISMYND OG SKÝRINGAR	
TEIKNAD: M.G	YFRIFARID: <i>[Signature]</i> MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I KT. 201251-4199	