



PRASTARÁS 40 Í HAFNARFIRÐI - OFNASKRÁ

NR. OFNS	STAÐSETNING	GJÖF WÖTT / t	GERÐ OFNA	LENGD (cm)	STÝRING DANFOSS	BAK-STILLING
1.01	BADHERBERGI	600	HANDKL.ÖFN	180	FJVR 10	
1.02	HERBERGI	1420	C-60	113	RA 2000	3.0
1.03	SKÁLI	2079	E-60	113	RA 2000	5.0
1.04	HERBERGI	1420	C-60	113	RA 2000	3.0
1.05	BVOTTUR	428	A-60	48	FJVR 10	
1.06	GEYMSLA	428	A-60	64	FJVR 10	
2.01	ANDDYRI	642	A-60	97	FJVR 10	
2.02	BÍLSKÚR	3042	C-60	243	FJVR 10	
2.03	BADHERBERGI	600	HANDKL.ÖFN	180	FJVR 10	
2.04	HERBERGI	1825	C-60	145	RA 2000	4.0
2.05	HERBERGI	1420	C-60	113	RA 2000	3.0
2.06	STOFA	2449	E-40	194	RA 2000	5.5
2.07	BORÐSTOFA/ELDHÚS	3042	C-60	243	RA 2000	6.5

OFNASTÆRDIR SKAL STAÐFESTA MED MÆLINGU Á BYGGINGARSTAÐ ÁÐUR EN ÞEIR ERU PANTADIR.

HEILDARORKUGJÖF OFNA ÆR ÞVÍ 19.395- WÖTT / t

MÍÐAÐ ER YID YORYL-OFNA FRÁ OFNASMIÐJU SUDURNESJA hf

Byggingatillit vinnuþjón
Algreitt þann
19 SEPT. 2002
[Signature]

TEIKN.NR. 2.04	TV	TÆKNIVANGUR TÆKNIDJÓNUSTA HLIÐASMÁRI 17 Í KÓPAVOGI SÍMI: 564 2244
KYRDI: 1:50		
DAGS.: SEPT. 2001		
HANNAD: M.G	YERKEFNI: PRASTARÁS 40, HAFNARFIRÐI	
TEIKNAD: M.G	LAGNIR: GRUNNMYND NEDRI HÆÐAR - OFNASKRÁ	
YFIRFARIÐ: <i>[Signature]</i>	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I KT. 201251-4199	