



SKÝRINGAR :

OFNAR ERU STÁLPLÖTUOFNAR AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG SKULU ÞEIR FULLNÆGJA ÍSLENSKUM STAÐLI ÍST 69.1 AD GERÐ OG AFKÖSTUM.
 PÍPUR FYRIR HITALÖGN ERU SVARTAR STÁLPIPUR SAMKY. DIN 2440 EÐA DS 540.
 ALLAR ENDALAGNIR Í OFNA ERU $\varnothing 10$ mm.
 OFNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFAÐ MEÐ 6 KG/cm².
 ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AD FALLA.
 HITALAGNIR ERU EINANGRAÐAR MEÐ 15 mm KLIMAFLEX-HÖLKUM.

NEYSLUYATNSLAGNIR FYRIR HEITT OG KALT.
 NEYSLUYATN SKAL VERA ÚR POLYPROPYLENE (PP-R) OG SKULU RÖRIN PÓLA 65 GRÁÐU (C) SAMFELT VIÐ 0.7 MPa VINNUÞRÝSING.
 TENGISTYKKI SKULU VERA SUDUTENGI OG HÆFA RÖRUM.
 PP-R RÖR Í HEITAYATNSLÖGN SKAL VERA MEÐ ALKÁPU SEM DREGUR ÚR ÞENSLU RÖRANNA.
 NEYSLUYATNSLAGNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFAÐ MEÐ 10 KG/cm².
 ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AD FALLA.
 NEYSLUYATNSLAGNIR SKAL EINANGRA MEÐ 4 mm EINANGRUNARHÖLKUM (ÁDRAG).

FRÆRENNSLISLAGNIR ERU PP-PLASTRÖR.

ALLT EFNI SÉ AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG SAMÞYKKT AF BYGGINGARYFIRVÖLDUM (LAGNAEFNISVOTTUN).

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 19 SEPT. 2002

| | | |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| TEIKN.NR. 2.06 | TV | TÆKNIYANGUR TÆKNIDJÓNUSTA |
| KYRDI : 1:50 | | HLÍÐASMÁRI 17 Í KÓPAVOGI |
| DAGS : SEPT. 2001 | | SÍMI : 564 22 44 |
| HANNAD : M.G | VERKEFNI : | ÞRÁSTARÁS 40 , HAFNARFIRÐI |
| TEIKNAD : M.G | LAGNIR : | KERFISMYND AF HITALÖGNUM - SKÝRINGAR |
| YFIRFARIÐ : | MAGNÚS GYLFASON | F.T.F.1 |
| | KT. 201251-4199 | |