



SKÝRINGAR :

OFNAR ERU STÁLPLÖTUOFNAR AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG SKULU ÞEIR FULLNÆGJA ÍSLENSKUM STAÐLI ÍST 69.1 AÐ GERÐ OG AFKÖSTUM. PÍPUR FYRIR HITALÖGN ERU SVARTAR STÁLPIPUR SAMKY. DIN 2440 EDA DS 540. ALLAR ENDALAGNIR Í OFNA ERU Ø 10 mm. OFNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFAÐ MED 6 KG / cm². ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KL. ST. ÁN ÞESS AÐ FALLA. HITALAGNIR ERU EINANGRADAR MED 15 mm KLIMAFLEX-HÖLKUM.

NEYSLUYATNSLAGNIR FYRIR HEITT OG KALT. NEYSLUYATN SKAL VERA ÚR POLYPROPYLENE (PP-B) OG SKULU RÖRIN ÞOLA 65 GRÁÐU (C) SAMFELT YID 0.7 MPa YINNUPRÝSING. TENGISTYKKI SKULU VERA SUDUTENGI OG HÆFA RÖRUM. PP-B RÖR Í HEITAVATNSLÖGN SKAL VERA MED ÁLKÁPU SEM DREGUR ÚR ÞENSLU RÖRANNA. NEYSLUYATNSLAGNAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIÞRÓFAÐ MED 10 KG / cm². ÞRÝSTINGURINN SKAL STANDA Í 24 KL. ST. ÁN ÞESS AÐ FALLA. NEYSLUYATNSLAGNIR SKAL EINANGRA MED 4 mm EINANGRUNARHÖLKUM (ÁÐRAG).

FRÁRENNSLISLAGNIR ERU PP-PLASTRÖR.

ALLT EFNI SÉ AF VIÐURKENNDRI GERÐ OG SAMÞYKKT AF BYGGINGARYFIRYÖLDUM (LAGNAEFNISYOTTUN).

Byggingatillitíð Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
19 SEPT. 2002
[Signature]

TEKN.NR. 2.07	TV	TEKNIVANGUR	TEKNIÞJÓNUSTA
KYÐEÐI : 1:50		HLÍÐASMÁRI 17 Í KÓPAVOGI	SÍMI : 564 22 44
DAGS. : SEPT. 2001		VERKEFNI : ÞRÁSTARÁS 40 , HAFNARFIRÐI	
HANNÆÐ : M.G		LAGNIR : NEYSLUYATN OG FRÁRENNSLI - KERFISMYND OG SKÝRINGAR	
TEIGNÆÐ : M.G		YFIRFARIÐ : <i>[Signature]</i>	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.Í KT. 201251-4199

[Signature]