



TENGIGRIND

TÆKJALISTI:

HITAKERFI:

- H1.PJ.01 ÞRÝSTJAFNARI
KRÖFUR: ÞRÝSTJAFNARI, HÁMARKS MISMUNARÞRÝSTINGUR 0,6 MPa
VIDMIDUN: AVP Ø15
- H1.ML.02 MÓTSTÖÐULOKI
HLUTVERK: MÓTSTÖÐULOKI HELDUR UPPI BAKÞRÝSTING Á HITAKERFI
VIDMIDUN: AVDA Ø15

NEYSLUVATN:

- V1.LO.0 LOKI
KRÖFUR: HITASTYRDUR UPPBLÖNDUNARLOKII. STILLISVID: 38°C – 60°C, STILLTUR Á 55°C
VIDMIDUN: GIACOMINI R156
- V1.LO.02 LOKI
SEGULLOKI SEM STJÓRNAD ER AF V1.HS.03. SEGULLOKI LOKAR VID 60°C OG STRAUMROF.
VIDMIDUN: DANFOSS EVSI Ø15
- V1.HS.03 HITASKYNJARI
HITASKYNJARI SEM STYRIR V1.LO.02. SKYNJARI STADSETTUR I
HEITAVATNSRÁSA EFTIR BLÖNDUN. STILLISVID 50–100°C. STILLTUR Á 60°C
VIDMIDUN: DANFOSS KP 79, 50–100°C

ADRAR SKÝRINGAR:

MERKINGAR:

- KALT VATN
- - - HEITT VATN
- FRAMRÁS HITALAGNAR
- - - BAKRÁS HITALAGNAR
- ⊗ RENNILOKI/KÜLULOKI
- ⊕ ÞRÝSTJAFNARI/MÓTSTÖÐULOKI
- ⊘ STILLLOKI
- ⊙ EINSTREYMISLOKI
- ⊚ ÞRÝSTIMINKARI
- ⊛ ÖRYGGISLOKI
- ⊜ UPPBLÖNDUNARLOKI
- ⊝ SEGULLOKI
- ⊞ ÞRÝSTIMINKARI
- MELIR
- ▨ SÍA
- ⊙ HITAMELIR
- ⊕ ÞRÝSTINGSMELIR
- ⊞ TÆMING

Byggingafræðingur
Afgreitt þann
19 SEPT. 2002

TEKN.NR. 2.08	TV	TÆKNIYANGUR TÆKNIDJÓNUSTA HLÍÐASMÁRI 17 í KÓPAVOGI SÍMI: 564 22 44
KYFARI: _____		
DAGS.: SEPT. 2001		
HANNAD: M.G	VERKEFNI: ÞRÁSTARÁS 40, HAFNARFIRÐI	
TEKNAD: M.G	LAGNIR: TENGIMYND	
YFIRFARIÐ: <i>Magnús Gylfason</i>	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I KT. 201251-4199	