



Málsetningar á gluggum G2, G3 og G4 eru miðaðar við að þeir verði ísteyptir. Mál skulu takast á staðnum ef um eftirá ísetta glugga er að ræða áður en smíði hefst.

Gluggi G1, útihurðir og blískúrshurð eru málsettar miðað við að þær séu settar í eftirá. Þar er utanmál á ramma 30 mm (2x15) minna en gatmál.

Mál takist á staðnum áður en smíði hefst.

Samþykkt þann 20 FEB. 2007
 Byggingafulltrúinn / Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 8, 200 Kópavogi.		Ríkharður Oddsson byggingafræðingur Kl. 270261-5159 sími: 554-6660 fax: 554-6668.	
Teikn. nr.	Tilvisun á teikningu	Br.	Dags.
Samþykkt 		Hannað RO Teiknað SM	
Dagsetning	Verk nr.	Mælikvarði	Teikn. nr.
07.02.'01	A-00-11-24	1:20	S-03

ÞRASTARÁS 41 OG 43, HAFNARFIRÐI
GLUGGA- OG HURDATEIKNING