



GRUNNMYND 1:50

**SKÝRINGAR:**

**MERKINGAR:**

- |         |                                   |  |
|---------|-----------------------------------|--|
| — — —   | LEIDSLA FYRIR<br>KALT NEYSLUVATN  | HL HANDLAUG<br>VS VATNSSALERNI<br>BK BADKER<br>SB STEYPIBAD<br>EV ELDHÚSVASKUR<br>SV SKOLVASKUR<br>RV RÆSTIVASKUR<br>UP UPPÞVOTTAVÉL<br>ÞV ÞVOTTAVÉL<br>GK GARDKRANI<br>SK SPÓLKRANI |
| - - - - | LEIDSLA FYRIR<br>HEITT NEYSLUVATN |  |

**ADRAR SKÝRINGAR**

RÖR Í RÖR KERFI Í NEYSLUVATNSLÖGN ERU ÚR PEX (KROSSBUNDIÐ HD POLYETHYLEN) NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. FÓÐURRÖR SÉU ÚR PE (POLYETHYLEN). VATNSRÖRIN SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VÍÐ 1 MPA VINNUPRÝSTING. TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFZINKUNARÞOLNU MESSING.

RÖR Í NEYSLUVATNSLÖGN, SEM EKKI ER RÖR Í RÖR KERFI, SKULU VERA PP-RÖR AF GERÐINI FUSIOTHERM PP-TYP3. VATNSRÖRIN SKULU ÞOLA 65°C SAMFELT VÍÐ 1 MPA VINNUPRÝSTING. TENGISTYKKI SKULU VERA ÚR AFZINKUNARÞOLNU LÁTÚNI OG HÆFA LAGNAEFNI.

FYLGJA SKAL FORSKRIFT FRAMLEIDANDA HVAD VARDAR UPPSETNINGU, SAMSETNINGU OG FRÁGANG RÖRANNA. BIL MILLI FESTINGA SÉ SAMKV. ÍST-67 OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA RÖRANNA.

ALLAR LEIDSLUR Í NEYSLUVATNSLÖGN ADRAR EN LEIDSLUR Í FÓÐURRÖRUM SKULU EINANGRAST. ÞYKKT EINANGRUNAR:  
 15-28 MM LEIDSLUR: 20 MM  
 >28 MM LEIDSLUR: 30 MM

KERFID SKAL ÞOLA 0,6 MPA VINNUPRÝSTING OG PRÓFAST MED 1,0 MPA ÁÐUR EN LEIDSLUR ERU HULDAR.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VÍÐ AÐKVÆÐI ÍST-67 OG GILDANDI REGLUGERÐIR.

ÓNEFNAR TENGILEIDSLUR AD TÆKJUM ERU 16x2,2 PEX.

TENGIGRIND SJÁ TEIKNINGU P114

Samþykkt þann  
 10. DES. 2001  
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

HAFFNAD	JÓN BERGSSON	VERKFR. VERKFRÆÐIHÖNNUN	P113
T.J.	DIPL. ING.	M.V.F.I SMÁRAHVAMMI 4, HAFNARF. S. 555-1974	
TEIKNAD	SAMÞYKKT	ÞRASTARÁS 43	M= 1:50
YFIRFARID	VERK	0115 NEYSLUVATN GRUNNMYND	DAGS. 14/10/2001