



BENDING VEGGJA
 Útveggjir tvöföld grind í vegg
 Lárrétt K10 c/c 250
 Lárrétt K10 c/c 250
 Millivegjir einföld grind í miðjan vegg
 K10 c/c 250# nema annað sé sýnt
 EDA BENDINET 181

SKÝRINGAR
 ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. 1-01
 BITAR B-2 OG 3 SJÁ BL. NR. 1-03
 STEYPA S-250, SEMENTINNHÁLD = 300kg/M
 STEYPUHULA Í ÖTVEGGJUM = 30mm
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm
 BENDISTÁL Ks410

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign

ÞRÁSTARÁS 44
 HAFNARFIRÐI

BENDING VEGGJA Í KJALLARA
 BENDING PLÖTU YFIR Í KJALLARA

MKV. 1:50 1:20
 DAGS. JAN. 2002
 VERK NR. 2119
 TEIKN. NR. 1-04
 HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

TEIKNAD
 KRIFRARIÐ

15 MAJ 2002

TÆKNIPÓLUSTI, SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf.
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 565-2875
 E-mail taeknipolusta@islandia.is
 kt. 440693-2539

Handwritten signature: *Alm Dba*