

GÓLFHITI:	LENGD	AFKÖST
SLANGA 1	8 M	140 KCAU/H
SLANGA 2	17 M	280 KCAU/H
SLANGA 3	73 M	950 KCAU/H
SLANGA 4	65 M	840 KCAU/H
SLANGA 5	65 M	840 KCAU/H
SLANGA 6	8 M	140 KCAU/H
SLANGA 7	17 M	280 KCAU/H
SLANGA 8	73 M	950 KCAU/H
SLANGA 9	65 M	840 KCAU/H
SLANGA 10	65 M	840 KCAU/H

HITALAGNIR
GRUNNMYND


MKV. 1:50

GÓLFHITI:	LENGD	AFKÖST
SLANGA 1	8 M	140 KCAU/H
SLANGA 2	17 M	280 KCAU/H
SLANGA 3	73 M	950 KCAU/H
SLANGA 4	65 M	840 KCAU/H
SLANGA 5	65 M	840 KCAU/H

ÞRASTARÁS 47
OFNATAFLA $\Delta T=40^\circ C$

Ofn nr.	heiti herbergis	reikn. varmatap kcal/h	mesta stærð ofns h x l mm	stútar	ofnloki	valdir ofnar
101	HERBERGI	980	600x1200	C-B	RA2000	
102	ANDDYRI	600	600x800	A-D	FJVR	
103	ELDHUS	1050	500x1200	C-B	RA2000	
104	STOFA	2200	400x2000	C-B	RA2000	
105	HJÓN	1150	600x1200	C-B	RA2000	
106	HERBERGI	980	600x1200	C-B	RA2000	
107	HERBERGI	980	600x1200	C-B	RA2000	
108	BADHERBERGI	600	600x600	C-B	FJVR	
109	BILGEYMSLA	1950	600x1800	A-D	FJVR	
110	BADHERBERGI	300	500x500	A-D	FJVR	

SAMTALS: 10800 Valda ofna skal bera undir hönnuð 8ður en smíði hefst



SKÝRINGAR:
HITALAGNIR Í GÓLFI ERU 16 MM HITAPOLIN PEX-RÖR, LÖGD MEÐ 25 SM MILLIBILI NEMA AÐ ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

LAGNIR AÐ OFNUM ERU 10 MM "RÖR Í RÖR" HITAPOLIN PEX RÖR MEÐ SÚREFNISKÁPU.

ALLT LAGNAEFNI SKAL VOTTAD AF Rb. TIL ÞEIRRA NOTA SEM HÉR UM RÆDIR.

ÖLL MEDFERÐ Á FNI SKAL VERA Í SAMRÆMI VID FYRIRMÆLI FRAMLEIÐANDA.

Samþykkt þann
12. NOV. 2001
Byggingafráttálfulltrúnaður f Hafiðfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	10.09.2001	F	göfhitagnum bæt á teikningu
(B)			
(C)			
(D)			

TEIKNISTOFAN
TORGIÐ
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, Fax 568-8878
Þorsteinn Friðbjólfsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
Byggingateknifræðingur, Innviðsarkitekt,
Kt. 211055-5239 Kt. 240554-5559

ÞRASTARÁS 45 OG 47
HAFNAREIÐ

Samþykkt þann
12. NOV. 2001
Byggingafráttálfulltrúnaður f Hafiðfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

Tekningarheiti:	HITALAGNIR GRUNNMYND	Skala:	1:50
Dags:	12.03.2001.	Bl. nr.:	10
Hannað af:	Teiknað af:	Samþykkt af:	
Verk. nr.:	00-829	Bl. nr.:	802
Breyt. nr.:			A