



MÆLAGRIND HITAVEITU

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera Gr svörtum stölpum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Greinar að einatökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð 6 milli feetinga. Notarnál: Fjarlægð 18-22 mm 2,5 m 40-50 mm 3,0 m. Eignara skal lagir með 20mm Climaflex höskum. A öll örn komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitá og loftskrúfur. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bar, og skal þrýstingur standa umk. 8 tíma án þess að falla.

RÜMMYND B HITALAGNA 1:50

BR	DAGS	I. BL. BRETTINGA	SIGN
ÞRÁSTARÁS 46			
HAFNARFIRÐI			
RÜMMYND B HITALAGNA			
MKV 1:50			
DAGS AGÜST 2001 17 SEPT. 2001			
VERK NR 2065			
TEKNI NR 2-07			
MANNAD SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEKNAÐ G.H.			
TEKNIÞJÓFUSTI			
SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTA 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

5/14/01
G.H.