



**VATNSLAGNIR SKÝRINGAR**

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálþípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.  
 Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67  
 Notarná: Lórétt 2,0 m Lórétt 2,5 m  
 15-32 mm 2,0 m 3,0 m  
 40-50 3,0 m 3,5 m  
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum.  
 Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utanþ einangrun.  
 Vatnslagnir í milliveggjum skal vafja með sífalappa og einangra með áreignum einangrunarhólkum.  
 Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bær, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

RÚMMYND B VATNSLAGNA 1:50

AR.	DAGS.	EDL. BREYTINGA	SGN.
<b>ÞRÁSTARÁS 46</b>			
<b>HAFNARFIRÐI</b>			
RÚMMYND B VATNSLAGNA			
MKV 1:50		Samþykkt þann	
DAGS. 4GUST 2001		17 SEPT. 2001	
VERK NR. 2065		Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði	
TEKN. NR. 2-09		Fh. Sigurbjartur Halldórsson	
TANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TANNAÐ G.H.			
TÆKNIDYONUSTA			
SIGURDÁR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

101  
51961  
20-1/1