



Rör 100x5-11
 100x2 HHHHHH
 100x1 HHHHHH
 100x0.50 HHHHHH
 100x0.25 HHHHHH

Rör 100x5-11
 x 2 IIII
 x 1 IIII
 x 0.50 IIII
 x 0.25 IIII

SKÝRINGAR

FRÁRENSL/SLAGNIR:

Lagnir skal leggja á vel þjappaðan, frostfrían og burðarhæfan botn. Kótar eru í metrum í neðri brún rörs, þvermál lagna og brunna í mm, másetning í mm. Þar sem stærðir eru ekki tilgreindar skal þvermál lagna vera DN100. Allar múttur skal þétta með gúmmihringjum einnig á regn- og jarðvatnslögnum. Allar lagnir skal leggja á vel þjappað sandlag og skal gæta þess að pípur liggja á þögnum en ekki múttum. Efni og vinna skal vera skv. IST 68 sem og gildandi reglugerðum. Þar sem halli lagna er ekki tilgreindur skal miða við að halli sé á m.k. 20% á skopplögnum en 5% á regn- og jarðvatnslögnum. Regnvatnsbrunnar skulu vera með sléttum botni en skopbrunnar með rásum. Á brunna skal setja steinsteypt lok undir grasþökum.

Stokkar í plötu skulu vera 200x200 einfaldir og 200x600 tvöfaldir. Kóti á stokkum í sókklum er í m sjá B-01 og miðast við neðri brún á stokki.

TÁKN:

- SV Skolvaskur
- EV Eldhúsvaskur
- UP Uppþvottavél
- BK Baðkar
- HL Handlaug
- SB Steypibað
- VS Vatnssalerni
- ÞN Þakniðurfali
- HR Hreinsistútur
- GN Gólfniðurfali
- GNs Gólfniðurfali með gegnumstreymi
- TM Tengingugeiki til síðari nota
- ST Steinsteyptar lagnir
- PVC Plástipur Polyvínylkloríð
- PEH Plástipur Polyetylen

Byggingarritun
 Afgreitt þ.m.
 29 AUG. 2001
 VG

PRASTARÁS 49-51 HAFNAKERFI LAGNAKERFI GRUNNLAGNIR GRUNN- OG AAFSTÖÐUMYND		Vorkr. 09-01 Dagsetning 8 ÁGÚST 2001 Kvarði 1:50, 1:500 Víkur fyrir Kémur í stöð
Hönnuð MAGNÚS G. Magnús G.	MAGNÚS G. Magnús G.	Útgáfa Blað 1 AF 1 Tölningur nr. L-01
Samþykkt Magnús G.		210864-7849 Aðalbrúndur 141250-4189

Att. 24/8/01
 Os b

GRUNNMÝND LAGNAKERFI