



### VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67 Notaði Lóðrétt Lárétt  
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m  
 40-50 3,0 m 3,5 m  
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum. Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með ádregnum einangrunarhólkum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 þör. og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

RÚMMYND VATNS OG LOFTRÆSTILAGNA 1:50

BR.	Dag#	EÐLI BREITINGA	SGN.
<b>ÞRASTARÁS 65</b> <b>HAFNARFIRÐI</b>			
RÚMMYND VANS LOFTRÆSTILAGNA			
MKV 1:50			Samþykkt þann 21 MAI 2001
DAGS. MAI 2001			Byggingafulltrúi af Hafnarfirði F.h. Sigurbjartur Halldórsson
VERK NR. 2066			
TEKN. NR. 2-05			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
FIRÐIÐ			
TEKIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

AA. 17/50  
LjP