



GRUNNMYND 1:50

BENDING VEGGJA
 ÚTVEGGJIR EINFÖLD GRIND Í ÚTBRÚN
 LARÉTT K10 c/c 200
 LÖÐRÉTT K10 c/c 300
 Milliveggir einföld grind í miðjan vegg
 K10 c/c 250#
 EDA BENDINET S189

SKÝRINGAR

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. 1-01
 SNIÐ OG SÉRMYNDIR SJÁ BL. NR. 1-04

STEYPA S-250, SEMENTINNIHALD = 300kg/M
 STEYPUHULA Í ÚTVEGGJUM = 30mm
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm
 BENDISTÁL Ks410

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign

ÞRASTARÁS 67
 HAFNARFIRÐI

BENDING VEGGJA-ÞAKVIRKI

MKV. 1:50
 DAGS. APRÍL 2001
 VERK NR. 2067
 TEIKN. NR. 1-02
 HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
 TEIKNAR G.H.
 YFIRFARIÐ

Samþykkt þann

28 APR 2001

Byggingafræðingur
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Al. 28/4/01
 L. Þ.

TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 565-2875
 E-mail taeknihjonusta@islandia.is