



**VATNSLAGNIR SKÝRINGAR**

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67 Notamál Lóðrétt Lárétt  
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m  
 40-50 3,0 m 3,5 m  
 Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólíkum. Kaldavatsnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með ódregnum einangrunarhólíkum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bær, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt þann  
 29 JUNI 2001  
 VG

RÚMMYND VATNS OG LOFTRÆSTILAGNA 1:50

AA 25/601  
 litb

BR.	Dags.	EDLI BREITINGA	SIGN.
<b>ÞRASTARÁS 67</b> <b>HAFNARFIRÐI</b> RÚMMYND VATNS OG LOFTRÆSTILAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. JUNÍ 2001			
VERK NR. 2067			
TEIKN. NR. 2-04			
HANN SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKN. G.H.			
YFIRVARIÐ			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			