



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67

Notarnál	Löðrétt	Lárétt
15-32 mm	2,0 m	2,5 m
40-50	3,0 m	3,5 m

Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum. Kaldvatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utanó einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með ádregnum einangrunarhólkum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 þör, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

RÚMMYND VATNS OG LOFTRÆSTILAGNA 1:50

01	SEPT.01	LAGNIR AÐ BADI BR.	G.H.
			GV. BURT. BÉTT VIÐ SK.
BR.	Dags	EDL. BREITINGA	SIGN.
ÞRASTARÁS 69 HAFNARFIRÐI RÚMMYND VATNS OG LOFTRÆSTILAGNA 21 SEPT. 2001 Samþykkt þann 21 SEPT. 2001			
MKV 1:50			
DAGS. JÚNÍ 2001 Byggingafrúinn í Hafnarfirði E.h. Sigurbjartur Halldórsson			
VERK NR. 2068			
TEIKN. NR. 2-04			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARÐ			
TEIKNUNUSTU SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

2019 Saka