



Vatnslagnir, rúmmynd, 1:50

VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera ör galvanhúðuðum stálpipum með
 skurðum tengisýkjum DIN 2440.
 Fjórlega milli löttinga og upphengja skal vera samkv. IS187
 Notandi Lötrett Lötrett
 15-32 mm 2,0 m 2,5 m
 40-50 3,0 m 3,5 m
 Einangra skal neyðsluvatnslagnir með 20 mm Cimaflex-húðum.
 Kaldvatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utan á einangrun.
 Vatnslagnir í milliveggjum skal verja með afsalþoppa og einangra
 með örregnum einangrunarhúðum.
 Vatnslagnir skal þrjátírófa við 10 bdr, og skal þrjátíngur
 standa omk. 8 tíma á þessu eð föla.

Samþykkt þann
 05 JUNI 2001
 Byggingafulltrúi / Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

| NR. | DAÐS. | EDU. BREGTINGA | BYM. |
|--|-------|----------------|------|
| ÞRÁSTARÁS 71 HAFNARFIRÐI | | | |
| RÖMMYND VATNSLAGNA | | | |
| MKV 1:20 | | | |
| DAÐS. MAÍ 2001 | | | |
| VERK NR. 2061 | | | |
| TEKNI. NR. 2-08 | | | |
| HANNAD | | | |
| TEKNIAD G.H. | | | |
| YFIRFARIÐ <i>Sigurbjartur Halldórsson</i> | | | |
| TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf | | | |
| STRANDGÖTU 11-230 HAFNARFIRÐI - BÚK 228-4288 | | | |