



SKÝRINGAR
 ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL NR 01-01
 STEYPA=S250
 LOFTINNHALD > 5%
 V/S-TALA < 0,55
 BENDISTÁL= Ks410
 ÞAR SEM HÆÐ UNDIRSTABA ER > 120 SM KOMI EINFÖLD GRIND
 K10 c/c 300#
 FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRÍ OG ÞJAPPAST Í 30
 SM LÖGUM
 UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á ÞJAPPABRI FYLLINGU.
 MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 KN/M

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
ÞRÁSTARÁS 75 HAFNARFIRÐI			
Undirstöður málteikning			
MKV. 1:50 1:20 <i>Samþykkt bann</i>			
DAGS. SEPT. 2002 15 OKT. 2002			
VERK NR. 2122			
TEIKN. NR. 1-02			
HANNAÐ SIG ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRVARID			
10/105 221/105			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11, 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail teknijonusta@islandia.is kt: 440693-2539			