



Lagnir 2. Hæð, Grunnmynd, 1:50

Neysluvatnslagnir Skýringar

Neysluvatnslagnir og tengi fyrir heitt og kalt vatn skulu vera PP (polypropylene) lagnir af gerðinni Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um notkun og meðferð efnisins svo og IST-47 og DS-439 Festa skal lagnir með völuendnum festingum. Einangra skal stofnlagnir með 20 mm glerullarholum. Mesta farlægð á milli festinga Notarnám Fjarlægð 16 mm 70 sm 20 mm 85 sm 25 mm 95 sm 32 mm 110 sm 40 mm 125 sm 50 mm 145 sm 63 mm 165 sm Þar sem lagnir rífa eldvarnaveggi skal setja brunaklar á lagnir Lagnir að brunaslöngum Lögn frá stofnlögn að brunaslöngu er úr stál Þar sem stofnlögn að brunaslöngum er sýrileg skal einangra lögnina með 20 mm stearull

Ofnalisti dt=40°C

| Öfn Nr. | Staðsetning | Hlabröf W | Mesta lengd mm | Mesta hæð mm |
|---------|-------------|-----------|----------------|--------------|
| 201 | Herbergi | 1860 | 1400 | 600 |
| 202 | Bað | 380 | 400 | 600 |
| 203 | Bað | 380 | 400 | 600 |
| 204 | Herbergi | 1500 | 1100 | 600 |
| 205 | Herbergi | 1500 | 1100 | 600 |
| 206 | Herbergi | 1100 | 800 | 600 |
| 207 | Bað | 400 | 400 | 600 |
| 208 | Herbergi | 1800 | 1400 | 600 |
| 209 | Herbergi | 1300 | 1000 | 600 |
| 210 | Herbergi | 1870 | 1400 | 600 |
| 211 | Bað | 400 | 400 | 600 |
| 212 | Eikhús | 1100 | 800 | 600 |
| 213 | Herbergi | 1500 | 1100 | 600 |
| 214 | Herbergi | 1500 | 1100 | 600 |
| 215 | Herbergi | 1500 | 1100 | 600 |
| 216 | Bað | 400 | 400 | 600 |
| 217 | Herbergi | 1460 | 1000 | 600 |
| 218 | Bað | 400 | 400 | 600 |
| 219 | Herbergi | 900 | 800 | 600 |
| 220 | Stigi | 1200 | 1000 | 600 |

| | | | |
|--|--|------------|---------------------------|
| Utgáfa | Breyting | Dagsetning | Hannað |
| | | | |
| B1 | Loftræsilögnum breytt, Legu neysluvatnslagna breytt. | 10.05.2012 | S.H. |
| Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kt. 160861-2529 Brakkugötu 8 Hafnarfróði Sími: 555-4008, 061-9661 Netfang: svennhj@simnet.is | | Staður | Trönuhraun 10 Hafnarfróði |
| | | Skýring | Neysluvatnslagnir 2. hæð |
| Hannað / Teiknað | Kvarð | Dagsetning | Vérnr. |
| | 1:50 | 10.5.12 | 04-12 |
| | | | Teikn.nr. |
| | | | 2-03 |