



Lagnir 2. Hæð, Grunnmynd, 1:50

Neysluvatnslagnir Skýringar

Neysluvatnslagnir og tengi fyrir heitt og kalt vatn skulu vera PP (polypropylene) lagnir af gerðinni Fusiotherm faser composite ppe SDR 7.4 frá Aquatherm og SH-T-PB frá Aquatherm. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um notkun og meðferð efnisins svo og í ST-67 og DS-439. Fæsta skal lagnir með viðvæðum festingum. Mesta farlægð á milli festinga:  
 Notsmál Fjarlægð  
 16 mm 70 sm  
 20 mm 85 sm  
 25 mm 95 sm  
 32 mm 110 sm  
 40 mm 125 sm  
 50 mm 145 sm  
 63 mm 165 sm  
 Þar sem lagnir rjúfa eldvánaveggi skal setja brunaskur á lagnir.  
 Lagnir að brunaslöngum  
 Lögn frá stofnlögn að brunaslöngu er úr stáli  
 Þar sem stofnlögn að brunaslöngum er sýnileg skal einangra lögnina með 20 mm steinull

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160681-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4009, 561-9661 Netfang: svernih@simnet.is		Staður Trönuhraun 10 Hafnarfirði Skýring Neysluvatnslagnir 2. hæð	
Hannað / Takið	Kvart	Dagsetning	Verkir
<i>[Signature]</i>	1:50	24. 4. 12	04-12
			Tekn.nr. 2-03