



SKÝRINGAR VIÐ STÁLSMÍÐI

Mál er í mm
 Stál er St 37-2
 Boltar eru SB 8.8 eða samsvarandi
 Lengd samsætningabolta sé 95 mm
 Bolta 16 mm skal herða með 30 kgm snúningsmómenti
 Bolta 20 mm skal herða með 45 kgm snúningsmómenti
 Bolta 25 mm skal herða með 70 kgm snúningsmómenti
 Smyrja skal skrúfgang áður en hert er
 Skýtur komi undir rær
 Áherslu kal leggja á að samsætninga og undirstöðuplötur séu söðnar nákvæmlega þannig að engin þvingun verði við uppsetningu.

Steypa skal festibolta inn, þannig að borað er með bor sem hefur tvöfalt þvermál boltans og djúpt sé 12 sinnum þvermál boltas steypa skal bolta inn með t.d. THOROGRIIP eða samsvarandi efni og fara nákvæmlega eftir leiðbeiningum framleiðanda efnis.
 Allar suður skulu vera með basískum vír og unnar af hæfum suðumönnum.

| | | | | |
|--|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| Breyting nr. | Lýsing breytinga | Dagsbreytt | Undirrit. | Yfirfarið |
| | | 250 | | |
| Byggingarritið Hafið þarfar Afvald þess 07.08.99 | | | | |
| TEIKNISTOFAN NYBYLI Sigurbjartur Ráðdósson Nýbýlavegur 22 200 Kópavogur Sími 554-0098 Kt. 180449.4699 | | | | |
| Tilvis | Magn | Undirritun: | Sigurbjartur Ráðdósson | Verk nr. 304 |
| Hannað af Sig. Ingi | Yfirfarið af | Sambýkt af | Skráarnafn klaedning | Dags. 09 '99 |
| TRÖNUHRAUN 3 HAFNARF. | | Málteikning Ramma snið A-A | | Kvarði 1:20 |
| VINNUTEIKNING | | 2.4 | Útgáfa 0 | Blað 1/1 |