



SKÝRINGAR

Lagnir í ofna svart, einangrist síðan með 2cm glerullarhólkum, vefjist síðan með plastborða.
 Á ofna komi retúrlökar og stillitíé
 Á málagnind komi skautuloki og þrýstijafnari
 Neysluvatnslagnir gatv. sísalpappi næst röri einangrist síðan með 2 cm glerullarhólkum, vefjist síðan utan með plastborða.

Breytingar			RAGNAR G. GUNNARSSON TÆKNIFR. MTFÍ		
Nr	Daga	Nafn	VESTURBERGI 26 SÍMI 73703		
			TRANSIT H.F.		
			TRÖNUHRAUN 8, HAFNARF.		
			RÚMMYND		
			OFNA- OG NEYSLUVATNSLAGNIR		
			H	T	S
			M. 1:50		
			Nr. 2		
			Dag. 18		