



Mál og málsetningar  
Stærðir lagna eru í millimetrum [mm].

Efni  
Allar pípur og fittings skal vera svartar stálpípur.

Ofnar skulu vera viðurkennðir af Iðntæknistofnun Íslands skv. ÍST 69.1.

Frágangur lagna  
Pípur skulu málðar með asfaltmálningu og einangraðar með a.m.k. 20mm glerullarhökum og vaðar með plastdúk.

Á öllum skulu vera sjálfvirkir, ofnkrantar t.d. Danfoss RA2000 lokar ("tút" lokar) eða Danfoss FJVR ("retúr" lokar). Á öllum öfnum séu loftskrúfur, stillitæ og aftæminga skrúfur. Lagnir skulu lagðar með þolla þar sem því verður við komið svo tæma megi lögnina. Frágangur lagna og festinga skal vera í samræmi við ÍST67.

Prófanir og Stillingar  
Kerfið skal prófað með og 6 bar þrýstingi í 24klst. Stilla skal kerfið með stillitæum þannig að allir ofnar hiti jafnvel þegar allir sjálfvirkir ofnlokar eru opnir.

Skýringartexti sjá teikningu nr. BH01-203

16 JUNÍ 1997  
HAFNARBYGGINGARFRÖMUN  
BYGGINGAFLUTTI

EStrendingur ehf.		Leikskóli við Úthlíð	
Verkfæðipjónusta		Hitalagnir - rúmmynd	
Rekjavíkurgötu 68 - 220 Hafnarfjörður			
Sími: 5655640 - Fax: 5655641			
Breytingar	Nafn	Hannað	AS
		Teknað	SG
		Hafnagöngu	
		Hermannur Sigurðsson	
Dags:	apríl. 1997	Teikningur:	BH01-203
		Melikvarði:	1:50
			A1