



100 x 100 trébiti festist við límré með 12 mm bolta og Ø75 bulldog Frágangur sjá deili D

Tré 100 x 100 kemur á enda sperra
Sperrur festar við endabita með 2 x BMF105 vinklum, neðja skal hvorn vinkil með 4 stk BMF 40/40 í sperru og 9 stk BMF 40/60 í endabita, Vinklar skulu beygðir þannig að þeir falli að sperru

Í 4 bilum silt hvoru megin við horn er bæt við 2 stk Ø32 mm loftunarrörum í hvert bil
5 raufar 30 x 30 mm sagaðar í 4 sperru næst horni

3 raufar 30 x 30 mm sagaðar í sperrur

40 x 3,0 vindtagband neðid við hverja sperru með 2 stk BMF 40/40 saum, Tagband skal okkeruð inn í steypu eins og sýnt er á sérteikningu á teikningu BH01-208

2 stk 40 x 3,0 vindtagband neðid við hverja sperru með 2 stk BMF 40/40 saum, Tagband skulu okkeruð inn í steypu með K12 per vinnaband eins og sýnt er á teikningu BH01-106

Sperrur festar við límrésbita með 2 x BMF105 vinklum, neðja skal hvorn vinkil með 4 stk BMF 40/40 í sperru og 9 stk BMF 40/60 í límrésbita, Vinklar skulu beygðir þannig að þeir falli að sperru

Sperrur festar við trébita með 2 x BMF105 vinklum, neðja skal hvorn vinkil með 4 stk BMF 40/40 í sperru og 9 stk BMF 40/60 í trébita, Vinklar skulu beygðir þannig að þeir falli að sperru

100 x 100 trébiti festist við límré með 12 mm bolta og Ø75 bulldog Frágangur sjá deili D

Gaflsperrur boltast við steyptan vegg með 10 mm múrboltum L=180 m/m 800 mm

Skýringar

Deili og snið sjá teikningu BH01-105 til BH01-107
Límrésbítar lengri en 8,0 m skulu hafa yfirhæð L/600

18 JUNÍ 1997



Strendingur ehf.		Leikskóli við Úthlíð	
Verkfræðingafélagið Reykjavíkureggar 68 - 220 Hafnarfjörður Sími: 5655649 - Fax: 5655641		Pak - grunnmynd	
Breytingar	Nafn	Dags:	Teiknúmer:
		apríl. 1997	BH01-104
		Mjálkvarði:	A1
		1:50	