

25/150 (einn á tvo)
13mm gipsonit.
125mm steinullareinangrun.
13mm gipsonit

tfftopdf.com - Demo Version

Samþykkt á fundi byggingar-
nefndar þ. 28. 12. 1982
BYGGINGULLTRUINN
1 HAFNAFIRÐI
Sprentun

Staknum á bygd. samþ. 2280
Staknum á bygd. samþ. 2280

Nýtingarhlutfall 0,39
1r merkir loftrás á125mm.

Flatarmál kjallara	63,88m ²
Flatarmál hæðar	97,99m ²
Flatarmál ris	83,27m ²
Flatarmál bilgeymslu	33,27m ²
Heildarflatarmál	278,41m ²
Rúmmál húss	646,00m ³
Rúmmál bilgeymslu	117,00m ³
Heildarrúmmál	763,00m ³

Verkiðing fyrir húsið Vallarbaró 12 Hafnarfirði byggt eftir teikningu ST 160 frá teiknistofunni Staðalhús s.f.


Után og innan á undirstöðuveggi skal bera Flintcote og fylla í grunn með hraunmöl eða grús. Undir gólfplötu sé einangrað með 5cm plasteinangrun 1m inn á plötu og 0,5m niður á undirstöðuveggi, en að öðru leiti sé gólfplata einangruð með 3cm plasteinangrun. Kjallari er úr járnbetri steinsteypu og veggir hans einangraðir með 6,5cm plasteinangrun og þeir múrhúðaðir. Að utan sé Kjallari þökadreginn og málöður með Hraunmálningu í gráum lit. Ibúðar og risnóð hússins Vallarbaró 12 eru úr verksmiðjuframleiddum timbur-einingum frá trésmiðju Helgasonar n/f Hafnarfirði. Einingar eru klæddar vindkapu úr esfaldbornu textíli og standandi klæðningu 25x150 (einn á tvo) Einingar eru einangraðar með 125mm steinull og álfoli. Fótreimar og stöðir eru úr 50x125mm. Innan á einangrabar 45x45 grind fyrir rafloagn og síðan klæðning t.d. panill eða 12mm spónaplötur. Þakviðir hússins eru úr 50x200 sbr teikningu. Einangrun þaks er 150mm steinull, ofan við ullina komi vind-béttur pappi en undir álþoppi. Þak sé klätt 25x150mm borðum. Á þaki er gróffíflað stál innbrannt með brúnum lit. Ötveggir eru ábornir fúvarnarferni í víðarlit. Gólf í risi er einangrað með steinull milli gólfbita og á þá sé heft filt undir gólfklæðningu til hljóð-dempunar. Gluggar, hurðir og vindskæiðar séu ábornar pinotexi 6 nnotullit. Í gluggum sé þrefallt verksmiðjuglar.

Kölnunartölur K á hitaveituvæði:

Þak	0,30 w/m ² °C
Gólf	0,40 w/m ² °C
Ötveggir	1,00 w/m ² °C

végið meðaltal.

9030-0120 01.



STADALHÚS TS
TEIKNISTOFA SIÐUMÚLA 3I SÍMI 8314I

VERKEFNI	DAGS.	1982	VERK NR
Grunnmyndir	MKV.	1:100	ST 160
Vallarbaró 12 Hafnarfirði	BR.		
	BLAD NR	1,01	

SIQURDUR GUDMUNDSSON SIQURDUR P KRISTJÁNSSON FTFI

