



Vatnslögn Skýringar:
 Kaldavatns heimað skal vera úr plasti og gengið frá henni í sand. Pipur utanhúss úr járni skal bika, vefja með striga og bika á ný. Pipur fyrir heitt og kalt vatn innanhúss skal einangra með 20 mm glerullarhólkum eða böru jafngöðu einangrunarefni og vefja með sísalpappa. Sýnilegar pipur skal auk þess vefja með grisju límbra og tvímála. Pipur í steiptum gólfraufum skal bika tvisvar einangra með 20 mm plasthólkum, gólfraufar skal fylla með blöndu 1 hl. asfalt 2 hl. finn sandur. Pipur í veggjum skulu liggja minnst 10 cm yfir gólfplötu og einangrun utan við pipur skal vera minnst 4 cm.
 Allt lagnaefni pipur og fittings skal vera galyaniserað. Neysluvatnskerfið skal þrýstiprófa með 6 kg/cm² þrýstingi í umk 24 klst.
 ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÁMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR UM NEYSLUVATNSIAGNTR.

5. jan. 1984
 HAF. LANTJÁRÐARBEIÐ
 BYGGINGAHLITRÖNN
[Signature]

DÖRAN NES PETURSSON PFI.		GERD NR.	
RVÍK NOV. 83	HÚSASMÍÐJAN H SÚÐAVOGI 3-5, RVÍK. SÍMI 84599	VERK NR.	
<i>[Signature]</i>	F FÍFUHVAMMI KÓPAV. SÍMI 43521	T 763	
REIKN. YFIRF.	VALLARBARÐ 12 13	TEIKN NR.	
MÆLIKV.	VATNSLOGN GRUNNMÝND 1H		
1:50			