



EINANGRA SKAL UNDIR GÖLFPLÖTU OG 50cm NIÐUR  
 MED SÖKKULVEGGJUM MED 50mm FRAUÐPLASTI RÚMP 25-30 KG/m<sup>3</sup>

21. des. 1983  
 HAFNARFARÐARBER  
 HAFNARFARÐARBER

Skýringar sökkjar:  
 Alag á sökkulbotn er reiknað max 4 kg/cm<sup>2</sup> mótella,  
 komi annað í ljós við prófun skal endurskoða sökkul-  
 breiddir, fylla skal í grunn með hraunfyllingu eða  
 moldarlausri mól, þjappa hana í 30 cm þykkum lögum  
 og vata hvert lag áður en þjöppun hefst.  
 Nota skal titrara þjöppu.  
 Steypa í sökklum sé S-200 skv IST-10 framkv. fl B.  
 Nota skal loftblendi og titra steypu.  
 Einangrun undir plötu og 50 cm niður með sökkul-  
 veggjum sé 50 mm frauðplast rúmp. 25-30 kg/cm<sup>3</sup> eða  
 annað jafn gott. Ofan á einangrun komi 0,2 mm plast-  
 dúkur línður saman á samskeytum. Nánari skýringar og  
 málsetningar er að finna á sérteikningum.

RVÍK 1000	HÚSASMÍÐJAN H SÚÐAVOGI 3-5, RVÍK. SÍMI 24599	GERÐ NR.
REIKN. TEIKN. 55 DP YFIR.	VALLARÞARÐ 13 HAFNARF	VERK NR. T-763
MÆLIKV. 1:50 1110	SÖKKLAR	TEIKN NR.