



BREYT.	DAGS.	SKÝRINGAR:	ÚTGÁFA	HANNAÐ
B1	11.10.00	BYGGINGARTEIKNING		KE

SKÝRINGAR:

STEINSTEYPA FRAMKVÆMDAFLOKKUR: B

STEYPUGÆÐI: C25

BRÖTPOLSFLOKKUR: C25

SEMENTSMAGN: 300kg/m³

V/S TALA: 0,50

ÞYKKLEIKAFLOKKUR, SIGMÁL: PF, 5-10

LOFTINNIHALD: 5,5%

BENDISTÁL

STÁLGÆÐI: Ks40 OG ST37

FJARLÆGD BENDINGAR FRÁ STEYPUYFIRBORDI: innanhúss: 15mm

utanhúss: 30mm

að jarðv.: 50mm

40d

SKEYTILENGDIR:

— — — TÁKNAR JÁRN Í EFRI BRÚN PLÖTU

— — — TÁKNAR JÁRN Í NEDRI BRÚN PLÖTU

K10c/c30 TÁKNAR 10mm KAMBSTÁL MED 30cm MILLIBILI

ÖLL MÁL ERU Í mm, NEMA HÆÐAKÓTAR SEM ERU Í m

SETJA SKAL 50 mm PLASTEINANGRUN, 24kg/m³ UNDIR GRUNNPLÖTU OG INNAN Á ÚTVEGGJASÖKKLA.

GRUNDUN:

SÖKKLAR ERU GRUNDADIR MALARGRUNN. GRUNNÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR ER MINNA EDA JAFNT OG 0,1 MN/m². HÆÐ SÖKKLA MÁ EKKI VERA MINNI EN 1200 mm.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EDA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

KRISTINN EIRÍKSSON

BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR

VESTURÁSI 54 · 110 REYKJAVÍK · SÍMI: 567-1382

FAX: 510-4002 NETFANG: ke@honnun.is

VALLABARD 16. HAFNARFIRÐI

BÍLGEYMSLA

BURDARVIRKI:

SÖKKLAR

GRUNNMYND OG SNID

18 OKT. 2000

Byggingafræðingur í Hafnarfirði

F.H. Sigurbjartur Halldórsson

M.	T. KE	G. 00.02	VNR. 00.02
H. KE	Y. KE	MKV.	NR.
DAGS. UNDIRSKRIFTAR	KT.	1:50/1:20/1:10	B01
SAMP.			ÚTGÁFA
KRISTINN EIRÍKSSON			B1