



VATN-HITI RÚMMYND

Ef notadur eru DANFOSS lokar er nauðsynlegt að vera með AVDA þrjátíuþalara, sem stíllist á lagstu mögulegu lölu l.d. 1.

OFNASKRÁ

Nr.	Herbergi	Varmapörf Wökt	Hámarks-		Valdir ofnar $\Delta t = 40^\circ C$				Tenging A B C D	Ofnlokar Damium, DANFOSS' loka			
			Hæd	lengd	Afcöst	þykki	Hæd	Lengd		Gerð	Afcöst	Lösing	Alh.
1	Gangur	500	75	50					CD	FJVR/10		3.5	
2	Búur	400	75	50					AB	FJVR/10		3.0	
3	Þvottur	590	75	50					AB	FJVR/10		3.5	
4	Eldhúsi	1140	75	150					CB	FJVR/10		4.0	
5.1	Stofur	3060	75	200					CB	RÄVL/10	05		m/þreif
5.2	"		75	200					AD	FJVR/10		4.0	
6	Uppgangur	880	30	130					AD	FJVR/10		3.5	
7	Bad	280	75	50					AD	FJVR/10		3.0	
8	Herbergi	1000	75	150					AD	RÄVL/10	05		m/þreif
9	Herbergi	1000	75	150					AD	RÄVL/10	05		m/þreif
10	Vinnuhetb.	620	75	150					AD	FJVR/10		3.5	
11.1	Stáli	1395	75	180					CB	RÄVL/10	02		
11.2	"		75	180					CB	FJVR/10		4.0	
12	Hjón	1150	75	140					CB	RÄVL/10	05		m/þreif
13	Herbergi	1020	75	140					AD	RÄVL/10	05		m/þreif
14	Bad	600	75	60					CD	FJVR/10		3.0	
	Samt.	13,635											

VERK  
VALLARBARD 23/7 HAFNARF.  
VATN-HITI RÚMMYND

TEIKN. NR. 23 AF 8316

HANNAÐ RG TEIKNAD

KVARÐI 1:50

DAGS. JULI 1983

PÁLL ZÓPHONIÁSSON  
BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR  
KIRKJUVEGI 23 - 98-2711  
900 VESTMANNÁEYJUM