



SKÝRINGAR

Raflagnir séu 16mm plastpípulagnir ídregnar 3x1,5q ídráttarvír, málstraumur rafbúnaðar sé í samræmi við stærð yfirstraumsvarna samkvæmt einlínunmynd.

Hæð tengla sé 20 cm, hæð rofa sé 107 cm, hæð veggjóna sé 160 cm.

Ofangreind mál eru miðuð frá gengen gólf og miðju tengidósar.

Allar máltökur skulu miðast við málsetta byggingateikningu. Töflur skulu víraðar með 10 q vír. Þessar skýringar eiga við ef annars er ekki getið á teikningu.

VALLARBARD 21 Hafnarfirði

Teiknað okt. '97

SJR

Grunnmynd raflagna, bilskúr, Skýringartexti

Sumarliði J. Ríksson

Sumarliði J Ríksson rafvirki s. 5653059

tel. 161259-2559

bl. 4 af 5