



RÖMMYND HITALAGNA 1:50

HITALAGNIR SKERINGAR

Hitalagnir skulu vera ör svörtum stálpípum með sknúfuðum tengistykkiðun DIN 2440. Greiðir að einstökum öfnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð á milli festinga Notandi fjarlægð 15-32 mm 2,5 m 40-50 mm 3,0 m Einnangra skal lagnir með 20mm Climaflex höskum. Á öllum öfnum komi sjálfvirkir öfnlokak, stillitö og loftskráfur. Lagnir skal þrýstþröfa við 5 bdr, og skal þrýstingur standa amk. 8 tína án þess að falla.

32	DASS	ED: BREITINGA	SIGN
<b>VALLARBRAUT 3</b>			
<b>HAFNARFIRÐI</b>			
RÖMMYND HITALAGNA			
MKV 150	Byggingatillitun Hafnarbraut Algreif þunn		
DATE JAN 99	26 JAN 1999		
VERK NÚ 9820	Sigurðar Pórléifsson		
TEKNI NÚ 2-07	Sigurðar Pórléifsson		
HALLAR SIG ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEKNI GH			
TEKNIÞJÓNUSTA			
SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGATU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 595-4235			