



Hitalagnir, rúmynd, 1:50

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Greinar og einstökum öfnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð á milli festinga Notsmál Fjarlægð 15-38 mm 300 mm 40-50 mm 300 mm Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hölkum. Á alla öfna komi sjálfvirkir öfnlokar, stillitæ og loftskráfur. Lagnir skal þrýstiprófa við 5 bar, og skal þrýstingur standa omk. 8 tíma án þess að falla.

Byggingufulfrá Hafnarfjarðar  
Afgreitt þann  
25 Júní 1999  
Sigurður Þorleifsson

| BR.   | DAGS.                        | EDLI BREITINGA | SIGN. |
|---|------------------------------|----------------|-------|
|   |                              |                |       |
| Vallarbraut 5<br>Hafnarfirði                |                              |                |       |
| Hitalagnir, Rúmynd                          |                              |                |       |
| DAGS.                                       | Febrúar 99                   |                |       |
| VERK NR.                                    | 9801                         |                |       |
| TEIKN. NR.                                  | 2-05                         |                |       |
| HANNAÐ                                      | Sveinbjörn Hinriksson        |                |       |
| TEIKNAD                                     | Sveinbjörn Hinriksson        |                |       |
| YFIRFARID                                   | <i>Sveinbjörn Hinriksson</i> |                |       |
| TÉKNIBJÓNUSTA<br>SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf |                              |                |       |
| STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255 |                              |                |       |